

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 50 S03.B10.010	<p style="text-align: center;">03 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</p> <p>Demolizione totale di edifici contigui o ubicati in centri urbani Demolizione di fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti di altezza fino a m 10 fuoriterra, con struttura portante in cemento armato, pietrame, mattoni pieni o semipieni e solai di qualsiasi natura, anche a volta di mattoni, valutata vuoto per pieno. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità circostante; le opere di recinzione provvisorie; i ponteggi necessari, la demolizione con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate ad altre o a ridosso di fabbricati o parte di fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi, il ripristino di condutture pubbliche o private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti ecc.) interrotte a causa dei lavori; il recupero dei materiali riutilizzabili da depositare su area segnalata; lo smantellamento delle volte di scantinati ed il riempimento delle stesse fino a quota stradale; l'innaffiamento durante la demolizione di murature onde evitare il sollevarsi della polvere; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e balconi, moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano inferiore, se interrato o seminterrato, si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione. (L'unità di misura è il m³ calcolato vuoto per pieno). Demolizione totale di edifici contigui o ubicati in centri urbani lire/euro (trentanovemila / venti virgola quattordici)</p>	m ³	39 000 20.14
Nr. 51 S03.B10.020	<p>Demolizione totale di edifici isolati fuori da centri urbani Demolizione di fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti di altezza fino a m 10 fuoriterra, con struttura portante in cemento armato, pietrame, mattoni pieni o semipieni e solai di qualsiasi natura, anche a volta di mattoni, valutata vuoto per pieno. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità circostante; le opere di recinzione provvisorie; i ponteggi necessari, la demolizione con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate ad altre o a ridosso di fabbricati o parte di fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi, il ripristino di condutture pubbliche o private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti ecc.) interrotte a causa dei lavori; il recupero dei materiali riutilizzabili da depositare su area segnalata; lo smantellamento delle volte di scantinati ed il riempimento delle stesse fino a quota stradale; l'innaffiamento durante la demolizione di murature onde evitare il sollevarsi della polvere; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e balconi, moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano inferiore, se interrato o seminterrato, si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione. (L'unità di misura è il m³ calcolato vuoto per pieno). Demolizione totale di edifici isolati fuori da centri urbani lire/euro (ventiunomila / dieci virgola ottantacinque)</p>	m ³	21 000 10.85
Nr. 52 S03.B10.110	<p>Demolizione parziale di edifici contigui o ubicati nei centri urbani Demolizione di fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti di altezza fino a m 10 fuoriterra, con struttura portante in cemento armato, pietrame, mattoni pieni o semipieni e solai di qualsiasi natura, anche a volta di mattoni, valutata vuoto per pieno. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità circostante; le opere di recinzione provvisorie; i ponteggi necessari, la demolizione con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate ad altre o a ridosso di fabbricati o parte di fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi, il ripristino di condutture pubbliche o private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti ecc.) interrotte a causa dei lavori; il recupero dei materiali riutilizzabili da depositare su area segnalata; lo smantellamento delle volte di scantinati ed il riempimento delle stesse fino a quota stradale; l'innaffiamento durante la demolizione di murature onde evitare il sollevarsi della polvere; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e balconi, moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano inferiore, se interrato o seminterrato, si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione. (L'unità di misura è il m³ calcolato vuoto per pieno). Demolizione parziale di edifici contigui o ubicati nei centri urbani lire/euro (quarantacinquemila / ventitre virgola ventiquattro)</p>	m ³	45 000 23.24
Nr. 53	Demolizione parziale di edifici isolati fuori da centri urbani		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
S03.B10.120	<p>Demolizione di fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti di altezza fino a m 10 fuoriterra, con struttura portante in cemento armato, pietrame, mattoni pieni o semipieni e solai di qualsiasi natura, anche a volta di mattoni, valutata vuoto per pieno.</p> <p>Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità circostante; le opere di recinzione provvisorie; i ponteggi necessari, la demolizione con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate ad altre o a ridosso di fabbricati o parte di fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi, il ripristino di condutture pubbliche o private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti ecc.) interrotte a causa dei lavori; il recupero dei materiali riutilizzabili da depositare su area segnalata; lo smantellamento delle volte di scantinati ed il riempimento delle stesse fino a quota stradale; l'innaffiamento durante la demolizione di murature onde evitare il sollevarsi della polvere; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta.</p> <p>E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e balconi, moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano inferiore, se interrato o seminterrato, si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione. (L'unità di misura è il m³ calcolato vuoto per pieno).</p> <p>Demolizione parziale di edifici isolati fuori da centri urbani lire/euro (ventiseimila / tredici virgola quarantatre)</p>	m³	26 000 13.43
Nr. 54 S03.C10.010	<p>Demolizione parziale o totale di muri a secco con l'uso di mezzi meccanici</p> <p>Demolizione parziale o totale di muri a secco di qualsiasi spessore, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualunque altezza o profondità. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>Con l'uso di mezzi meccanici. lire/euro (quarantaseimila / ventitre virgola settantasei)</p>	m³	46 000 23.76
Nr. 55 S03.C10.020	<p>Demolizione parziale o totale di muri a secco eseguita con attrezzo manuale</p> <p>Demolizione parziale o totale di muri a secco di qualsiasi spessore, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualunque altezza o profondità. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>Eseguita con attrezzo manuale lire/euro (centocinquantamila / settantasette virgola quarantasette)</p>	m³	150 000 77.47
Nr. 56 S03.C20.010	<p>Demolizione di muratura di pietrame e/o miste con l'uso di martello demolitore applicato su mezzo meccanico</p> <p>Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la tenacità e durezza dei leganti. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità circostante all'opera; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>Demolizione eseguita con l'uso di martello demolitore applicato a mezzo meccanico. lire/euro (sessantanovemila / trentacinque virgola sessantaquattro)</p>	m³	69 000 35.64
Nr. 57 S03.C20.020	<p>Demolizione di muratura di pietrame e/o miste eseguita con mezzo manuale</p> <p>Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore, qualunque sia la tenacità e durezza dei leganti. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità circostante all'opera; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>Eseguita con mezzo manuale. lire/euro (duecentotrentamila / centodiciotto virgola settantanove)</p>	m³	230 000 118.79
Nr. 58 S03.C25.010	<p>Demolizione di muratura di pietrame e/o miste eseguita con mezzo manuale</p> <p>Demolizione di muro d'argine in pietrame e malta, con l'uso di mezzi meccanici, compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 59 S03.C30.010	<p>lire/euro (venticinquemilaseicento / tredici virgola ventidue)</p> <p>Demolizione di calcestruzzo non armato con martello applicato su di mezzo meccanico Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzzo e manufatti in calcestruzzo, armati e non, di qualsiasi forma o dimensione, qualsiasi sia la tenacità e durezza. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità circostante all'opera; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>Demolizione di calcestruzzo non armato con martello demolitore applicato a mezzo meccanico lire/euro (centoottomila / cinquantacinque virgola settantaotto)</p>	m ³	25 600 13.22
Nr. 60 S03.C30.020	<p>Demolizione di calcestruzzo armato con martello applicato su di mezzo meccanico Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzzo e manufatti in calcestruzzo, armati e non, di qualsiasi forma o dimensione, qualsiasi sia la tenacità e durezza. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità circostante all'opera; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>Demolizione di calcestruzzo armato con martello demolitore applicato a mezzo meccanico lire/euro (centoventisettemilaottocento / sessantasei)</p>	m ³	108 000 55.78
Nr. 61 S03.C30.110	<p>Demolizione di calcestruzzo non armato con attrezzo manuale Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzzo e manufatti in calcestruzzo, armati e non, di qualsiasi forma o dimensione, qualsiasi sia la tenacità e durezza. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità circostante all'opera; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>Demolizione di calcestruzzo non armato con mezzo manuale lire/euro (duecentoottantasettemila / centoquarantaotto virgola ventidue)</p>	m ³	127 800 66.00
Nr. 62 S03.C30.120	<p>Demolizione di calcestruzzo armato con mezzo manuale Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzzo e manufatti in calcestruzzo, armati e non, di qualsiasi forma o dimensione, qualsiasi sia la tenacità e durezza. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità circostante all'opera; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>Demolizione di calcestruzzo armato con mezzo manuale lire/euro (trecentoquarantacinquemila / centosettantaotto virgola diciotto)</p>	m ³	287 000 148.22
Nr. 63 S03.C80.010	<p>Taglio a sezione obbligata su murature di pietrame Taglio a sezione obbligata su murature esistenti di qualunque tipo e forma, eseguito a qualsiasi altezza, sia all'interno che all'esterno, per riprese di strutture, cavedi, nicchie, fori, taglio per porte e finestre, canalizzazioni (escluse quelle per gli alloggiamenti degli impianti elettrici, di riscaldamento, etc.). Sono compresi: il ripristino delle murature tagliate; la riquadratura del vano; le opere provvisorie di sostegno; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione viene eseguita per l'effettivo vano demolito.</p> <p>Taglio a sezione obbligata su murature di pietrame lire/euro (novecentosettantaottomila / cinquecentocinque virgola zeronove)</p>	m ³	345 000 178.18
			978 000

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 64 S03.C80.020	<p>Taglio a sezione obbligata su murature di mattoni qualsiasi tipo, blocchi di laterizio o calcestruzzo alleggerito e non</p> <p>Taglio a sezione obbligata su murature esistenti di qualunque tipo e forma, eseguito a qualsiasi altezza, sia all'interno che all'esterno, per riprese di strutture, cavedi, nicchie, fori, taglio per porte e finestre, canalizzazioni (escluse quelle per gli alloggiamenti degli impianti elettrici, di riscaldamento, etc.). Sono compresi: il ripristino delle murature tagliate; la riquadratura del vano; le opere provvisorie di sostegno; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione viene eseguita per l'effettivo vano demolito.</p> <p>Taglio a sezione obbligata su murature di mattoni qualsiasi tipo, blocchi di laterizio o calcestruzzo alleggerito e non</p> <p>lire/euro (settecentottantamila / quattrocentodue virgola ottantaquattro)</p>	m ³	505.09 780 000 402.84
Nr. 65 S03.C80.030	<p>Taglio a sezione obbligata su murature in cemento armato</p> <p>Taglio a sezione obbligata su murature esistenti di qualunque tipo e forma, eseguito a qualsiasi altezza, sia all'interno che all'esterno, per riprese di strutture, cavedi, nicchie, fori, taglio per porte e finestre, canalizzazioni (escluse quelle per gli alloggiamenti degli impianti elettrici, di riscaldamento, etc.). Sono compresi: il ripristino delle murature tagliate; la riquadratura del vano; le opere provvisorie di sostegno; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione viene eseguita per l'effettivo vano demolito.</p> <p>Taglio a sezione obbligata su murature in cemento armato</p> <p>lire/euro (duemilioninovecentomila / millequattrocentonovantasette virgola settantatre)</p>	m ³	2 900 000 1 497.73
Nr. 66 S03.D30.010	<p>Demolizione di soletta in c.a. per spessori fino a cm 10</p> <p>Demolizione di soletta in cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a qualunque altezza. Sono compresi: le opere provvisorie di sostegno; il taglio dei ferri; l'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.) necessari; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>Demolizione per spessori fino a cm 10.</p> <p>lire/euro (cinquantaduemila / ventisei virgola ottantasei)</p>	m ²	52 000 26.86
Nr. 67 S03.D30.020	<p>Demolizione di soletta in c.a. per spessori oltre cm 10 e fino a cm 30.</p> <p>Demolizione di soletta in cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a qualunque altezza. Sono compresi: le opere provvisorie di sostegno; il taglio dei ferri; l'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.) necessari; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Valutazione per ogni cm in più oltre i 10 cm.</p> <p>Demolizione per spessori oltre cm 10 e fino a cm 30.</p> <p>lire/euro (quattromila / due virgola zeresette)</p>	m ² /cm	4 000 2.07
Nr. 68 S03.D40.000	<p>Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato.</p> <p>Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualunque altezza anche se realizzato per falde di tetto. Sono compresi: l'eventuale taglio dei ferri eseguito con idonei utensili o mezzi d'opera; le opere provvisorie di sostegno; il calo a terra del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. La misurazione sarà eseguita al m² per ogni cm di spessore del solaio.</p> <p>lire/euro (duemilanovecento / uno virgola cinque)</p>	m ² xcm	2 900 1.50
Nr. 69 S03.D50.010	<p>Demolizione di solaio a volta muratura mattoni pieni: sp. in foglio o piatto</p> <p>Demolizione di solaio a volta in muratura del tipo semplice quali: a botte, anulari, elicoidali, a bacino, a cupola, a vela e del tipo composto quali: a padiglione, a botte, a crociera, alla romana, lunettate ecc., ubicate a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione del cretonato posto sopra la volta ed i relativi rinfianchi; la demolizione di tutte le parti costituenti l'ossatura della volta stessa; le opere provvisorie di sostegno, compresa la centinatura; il calo a terra del materiale demolito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>In mattoni pieni disposti in foglio o di piatto</p> <p>lire/euro (centotrentaottomila / settantauno virgola ventisette)</p>	m ²	138 000 71.27
Nr. 70 S03.D50.020	<p>Demolizione di solaio a volta muratura mattoni pieni: sp. oltre una testa</p> <p>Demolizione di solaio a volta in muratura del tipo semplice quali: a botte, anulari, elicoidali, a bacino, a cupola, a vela e del tipo composto quali: a padiglione, a botte, a crociera, alla romana, lunettate ecc., ubicate a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione del cretonato posto sopra la volta ed i relativi rinfianchi; la demolizione di tutte le parti costituenti l'ossatura della volta stessa; le opere provvisorie di sostegno, compresa la centinatura; il calo a terra del materiale demolito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>In mattoni pieni spessore oltre una testa</p> <p>lire/euro (duecentoottomila / centosette virgola quarantadue)</p>	m ²	208 000 107.42

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 71 S03.D55.000	<p>Demolizione di solaio in ferro e laterizio. Demolizione di solaio in ferro e laterizio, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travi portanti in ferro a doppio "T" dove poggiano le strutture laterizie di vari tipi quali: voltine in mattoni pieni ad una testa, voltine in mattoni pieni in foglio o voltine in mattoni forati oppure con tavelloni piani o curvi o volterranee, con sovrastante riempimento di cretonato e camicia di calce. Sono compresi: le opere provvisionali di sostegno; il calo a terra del materiale demolito e se necessario dei ferri con qualunque mezzo; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta che comprende anche le travi ed i ferri provenienti dalla demolizione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione sara' eseguita al m² per cm di spessore del solaio escluso lo spessore del sottofondo e del pavimento. lire/euro (duemilaseicento / uno virgola trentaquattro)</p>	m ² xcm	2 600 1.34
Nr. 72 S03.D60.000	<p>Demolizione di solaio in legno, orizzontale o inclinato. Demolizione completa di solaio in legno, orizzontale o inclinato (di copertura), sia semplice che composto, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travi in legno portanti, travicelli, tavolato, pianellato, camicia di calce o sottofondo, oppure con soffitto, controsoffitto a cantinelle od ancora con cantinelle con sovrastanti pianelle in laterizio. Sono compresi: le opere provvisionali di sostegno; il calo a terra del materiale demolito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. lire/euro (trentanovemila / venti virgola quattordici)</p>	m ²	39 000 20.14
Nr. 73 S03.D70.010	<p>Demolizione controllata di strutture edili: su rocce, pietrame, trovanti Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con l'uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercolazione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri d'armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; è compreso il carico, trasporto e scarico alla pubblica controllata: - su rocce, pietrame, trovanti e simili lire/euro (cinquecentocinquantamila / duecentootantaquattro virgola zero cinque)</p>	m ³	550 000 284.05
Nr. 74 S03.D70.020	<p>Demolizione controllata di strutture edili: su cemento non armato Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con l'uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercolazione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri d'armatura (quando presente) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; è compreso il carico, trasporto e scarico alla pubblica controllata: - su cemento non armato lire/euro (seicentotrentamila / trecentoventicinque virgola trentasette)</p>	m ³	630 000 325.37
Nr. 75 S03.D70.030	<p>Demolizione controllata di strutture edili: su cemento leggermente armato Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con l'uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercolazione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri d'armatura e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; è compreso il carico, trasporto e scarico alla pubblica controllata: - su cemento leggermente armato (indicativamente 30 Kg/m³) lire/euro (ottocentomila / quattrocentotredici virgola diciassette)</p>	m ³	800 000 413.17
Nr. 76 S03.D70.040	<p>Demolizione controllata di strutture edili: su cemento armato Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con l'uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercolazione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri d'armatura e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; è compreso il carico, trasporto e scarico alla pubblica controllata: - su cemento armato lire/euro (unmilioneottocentomila / novecentoventinove virgola sessantadue)</p>	m ³	1 800 000 929.62
Nr. 77 S03.D80.010	<p>Demolizione completa di tetto in legno comprese capriate, arcarecci, travicelli Demolizione di tetto in legno costituito da capriate, arcarecci, travicelli e pianelle in laterizio. Sono compresi: le opere provvisionali di protezione e di sostegno; il calo a terra del materiale demolito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione e' eseguita a filo esterno dei muri perimetrali. lire/euro (cinquantaduemila / ventisei virgola ottantasei)</p>	m ²	52 000 26.86
Nr. 78 S03.E10.011	<p>Demolizione di tramezzi qualsiasi genere e tipo spessore compreso tra cm 6 e 11 Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; le opere provvisionali di sostegno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11. lire/euro (quattordicimila / sette virgola ventitre)</p>	m ²	14 000 7.23
Nr. 79	<p>Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo spessore oltre cm 11 fino a cm 14.</p>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
S03.E10.014	Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; le opere provvisorie di sostegno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14. lire/euro (diciottomila / nove virgola tre)	m ²	18 000 9.30
Nr. 80 S03.E20.010	Demolizione completa di intonaco, rustico o civile, con calce, malta bastarda, scagliola Demolizione completa di intonaco, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; le opere provvisorie di sostegno; l'umidificazione; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Demolizione di intonaco con calce, malta bastarda, scagliola lire/euro (diecimila / cinque virgola sedici)	m ²	10 000 5.16
Nr. 81 S03.E20.020	Demolizione completa di intonaco: di malta cementizia Demolizione completa di intonaco, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; le opere provvisorie di sostegno; l'umidificazione; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Demolizione di intonaco di malta cementizia di qualsiasi spessore lire/euro (sedecimila / otto virgola ventisei)	m ²	16 000 8.26
Nr. 82 S03.E50.010	Demolizione di controsoffitti di qualsiasi tipo Demolizione di controsoffitti in legno, in rete ed intonaco, in canucce, in gesso, in tavelle di laterizio, in metallo ed in pannelli fonoassorbenti. Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; le opere provvisorie di sostegno; il calo, la cernita e l'accatastamento del materiale recuperabile; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. lire/euro (diciassettemila / otto virgola settantaotto)	m ²	17 000 8.78
Nr. 83 S03.P10.020	Demolizione di pavimenti e rivestimenti di gres, di ceramica, di cotto, ecc Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: le opere provvisorie di sostegno; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; la malta di allettamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc. lire/euro (diciassettemila / otto virgola settantaotto)	m ²	17 000 8.78
Nr. 84 S03.P10.030	Demolizione di pavimenti e rivestimento in lastre di marmo, pietra e simili. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: le opere provvisorie di sostegno; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; la malta di allettamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in lastre di marmo, travertino e simili. lire/euro (ventiunomila / dieci virgola ottantacinque)	m ²	21 000 10.85
Nr. 85 S03.P10.040	Demolizione di pavimenti e rivestimento,moquettes, polivinile o prealino Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: le opere provvisorie di sostegno; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; la malta di allettamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in moquettes, o polivinile o prealino incollato. lire/euro (seimilatrecento / tre virgola venticinque)	m ²	6 300 3.25
Nr. 86 S03.P10.050	Demolizione di pavimenti e rivestimento in legno o parquet. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni senza il recupero del materiale. Sono compresi: le opere provvisorie di sostegno; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; la malta di allettamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in legno o parquet. lire/euro (ottomilasettecento / quattro virgola quarantanove)	m ²	8 700 4.49
Nr. 87 S03.P30.008	Demolizione di massetto e/o sottofondo dello spessore fino a cm 8. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: le opere		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 88 S03.P30.010	<p>provvisionali di sostegno; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8. lire/euro (diciassettemila / otto virgola settantaotto)</p> <p>Demolizione di massetto e/o sottofondo spessore oltre cm 8: per ogni cm in piu'. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: le opere provvisoriale di sostegno; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in piu'.</p> <p>lire/euro (millecentocinquanta / zero virgola cinquantanove)</p>	m ²	17 000 8.78
Nr. 89 S03.P80.010	<p>Demolizione di massicciate stradali Demolizione, in corrispondenza di scavi a sezione obbligata con l'impiego di mezzi meccanici, di imbrecciate e massicciate stradali bitumate o no, conglomerati bituminosi, compresa la fondazione in pietrame, od altro materiale, il trasporto dei materiali di rifiuto ai pubblici scarichi a qualunque distanza su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa.</p> <p>lire/euro (novemilacinquecento / quattro virgola novantauno)</p>	m ²	1 150 0.59
Nr. 90 S03.Q10.010	<p>Demolizioni di canne fumarie o di aerazione. Demolizione di canne fumarie o di aerazione, eseguite in laterizio, in P.V.C., in gres o simili. Sono compresi: la riapertura del vano; le opere provvisoriale di sostegno; il calo a terra del materiale; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>lire/euro (quarantacinquemila / ventitre virgola ventiquattro)</p>	m ³	9 500 4.91
Nr. 91 S03.Q20.010	<p>Demolizioni di canne fumarie o di aerazione. Demolizione di canne fumarie o di aerazione, eseguite in laterizio, in P.V.C., in gres o simili. Sono compresi: la riapertura del vano; le opere provvisoriale di sostegno; il calo a terra del materiale; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>lire/euro (quarantacinquemila / ventitre virgola ventiquattro)</p>	m	45 000 23.24
Nr. 92 S03.Q20.020	<p>Demolizione di comignoli prefabbricati di cemento, laterizio, etc. Demolizione di comignoli prefabbricati. Sono compresi: le opere provvisoriale di sostegno; il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita del materiale che puo' essere riutilizzato; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>Demolizione di comignoli in elementi prefabbricati di cemento, laterizio, etc.</p> <p>lire/euro (ottantamila / quarantauno virgola trentadue)</p>	cad	80 000 41.32
Nr. 93 S03.Q20.020	<p>Demolizione di comignoli in muratura di qualsiasi forma e dimensione Demolizione di comignoli in muratura. Sono compresi: le opere provvisoriale di sostegno; il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita del materiale che puo' essere riutilizzato; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Demolizione di comignoli in muratura di qualsiasi forma e dimensione</p> <p>lire/euro (centotrentaottomila / settantauno virgola ventisette)</p>	cad	138 000 71.27
Nr. 94 S03.R00.010	<p>Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>lire/euro (trentaquattromila / diciassette virgola cinquantasei)</p>	cad	34 000 17.56
Nr. 95 S03.R05.005	<p>Rimozione di battiscopa in plastica o legno incollato. Rimozione di battiscopa in plastica o legno incollato, chiodato o fissato con viti, alla muratura e/o all'intonaco, e/o al pavimento. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>lire/euro (millesettecento / zero virgola ottantaotto)</p>	m	1 700 0.88
Nr. 96 S03.R05.010	<p>Rimozione di battiscopa in gres, ceramica, laterizio o marmo. Rimozione di battiscopa in piastrelle di gres, di ceramica, di laterizio o di marmo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>lire/euro (duemilaottocento / uno virgola quarantacinque)</p>	m	2 800 1.45
Nr. 96 S03.R10.010	<p>Rimozione di canali di gronda o converse, discendenti pluviali qualsiasi forma Rimozione di canali di gronda o converse discendenti pluviali di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>lire/euro (tremlacinquecento / uno virgola ottantauno)</p>	m	3 500 1.81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O U N I T A R I O
Nr. 97 S03.R15.010	Rimozione di carta da parati. Rimozione di carta da parati dalle pareti. Sono compresi: la bagnatura; la raschiatura e rasatura superficiale dell'intonaco; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. lire/euro (ottomila / quattro virgola tredici)	m ²	8 000 4.13
Nr. 98 S03.R20.010	Rimozione di infissi di qualunque forma e specie Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. lire/euro (ventinovemila / quattordici virgola novantaotto)	m ²	29 000 14.98
Nr. 99 S03.R40.010	Rimozione di manufatti in ferro, quali ringhiere, inferiate, cancelli, travi Rimozione di manufatti di ferro, quali ringhiere, inferiate, cancelli, travi di ferro, ecc. Sono compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. lire/euro (quattrocento / zero virgola ventuno)	Kg	400 0.21
Nr. 100 S03.R45.050	Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno, ferro o cemento armato prefabbricato. Sono compresi: lo scavo necessario; il sollevamento; la pulizia; le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. lire/euro (centoquindicimila / cinquantanove virgola trentanove)	cad	115 000 59.39
Nr. 101 S03.R50.010	Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cubetti di pietra su sabbia, senza recupero Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cubetti di pietra di qualsiasi spessore. Sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta e l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, del materiale che puo' essere riutilizzato; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per autobloccanti o cubetti posti su sabbia senza recupero. lire/euro (undicimilacinquecento / cinque virgola novantaquattro)	m ²	11 500 5.94
Nr. 102 S03.R50.020	Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cubetti di pietra su sabbia, con recupero Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cubetti di pietra. Sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta e l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, del materiale che puo' essere riutilizzato; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' inoltre compreso l'onere della pulizia dei lapidei da qualsiasi corpo estraneo. Per autobloccanti o cubetti posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale lire/euro (diciottomila / nove virgola tre)	m ²	18 000 9.30
Nr. 103 S03.R50.030	Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cubetti di pietra su malta, senza recupero Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cubetti di pietra di qualsiasi spessore. Sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta e l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, del materiale che puo' essere riutilizzato; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per autobloccanti o cubetti posti su malta senza recupero. lire/euro (diciannovemila / nove virgola ottantauno)	m ²	19 000 9.81
Nr. 104 S03.R50.040	Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cubetti di pietra su malta, con recupero Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cubetti di pietra. Sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta e l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, del materiale che puo' essere riutilizzato; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per autobloccanti o cubetti posti su malta con recupero e pulizia del materiale. lire/euro (ventinovemila / quattordici virgola novantaotto)	m ²	29 000 14.98
Nr. 105 S03.R55.000	Rimozione di recinzioni in ferro. Rimozione di recinzioni in ferro, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. lire/euro (ottomila / quattro virgola tredici)	m ²	8 000 4.13
Nr. 106 S03.R60.010	Rimozione di soglie, pedate ed alzate di gradini. Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di altari,		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 107 S03.R70.010	<p>rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.</p> <p>lire/euro (trentacinquemila / diciotto virgola zerootto)</p> <p>Rimozione di tubi in P.V.C. del diametro fino a cm. 20 Rimozione di tubi in P.V.C. o altro materiale plastico, di condotte per qualsiasi tipo, poste a vista su terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni. - del diametro fino a cm 20</p> <p>lire/euro (tremilacinquecento / uno virgola ottantauno)</p>	m ²	35 000 18.08
Nr. 108 S03.R70.020	<p>Rimozione di tubi in P.V.C. del diametro oltre a cm. 20 sino a 40 Rimozione di tubi in P.V.C. o altro materiale plastico, di condotte per qualsiasi tipo, poste a vista su terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni. , del diametro oltre cm 20 sino a 40</p> <p>lire/euro (seimilacinquecento / tre virgola trentasei)</p>	m	3 500 1.81
Nr. 109 S03.R75.010	<p>Rimozione di tubi in cemento o gres, del diametro interno fino a cm 30. Rimozione di tubi in cemento o gres, posti su terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi gli scavi e/ o le demolizioni. Del diametro interno fino a cm 30.</p> <p>lire/euro (cinquemilaottocento / tre)</p>	m	5 800 3.00
Nr. 110 S03.R75.020	<p>Rimozione di tubi in cemento o gres diametro oltre cm 30 fino a cm 60. Rimozione di tubi in cemento o gres, posti su terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi gli scavi e/ o le demolizioni. Del diametro interno oltre cm 30 fino a cm 60.</p> <p>lire/euro (ottomila / quattro virgola tredici)</p>	m	8 000 4.13
Nr. 111 S03.R80.010	<p>Rimozione di tubi in ferro per condotte. Rimozione di tubi in ferro, fino al diametro di 2 pollici, per condotte di qualsiasi tipo, poste su terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni.</p> <p>lire/euro (tremilacinquecento / uno virgola ottantauno)</p>	m	3 500 1.81
Nr. 112 S03.R90.010	<p>Rimozione di vespai eseguita con mezzi meccanici all'esterno di fabbricati Rimozione di vespai, di qualunque genere e spessore, all'esterno o all'interno di volumi edificati, di qualunque genere e spessore. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguita con mezzi meccanici all'esterno di fabbricati</p> <p>lire/euro (sessantanovemila / trentacinque virgola sessantaquattro)</p>	m ³	69 000 35.64
Nr. 113 S03.R90.020	<p>Rimozione di vespai eseguita a mano all'esterno di fabbricati Rimozione di vespai, di qualunque genere e spessore, all'esterno o all'interno di volumi edificati, di qualunque genere e spessore. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguita a mano per mezzo di utensili all'esterno di fabbricati.</p> <p>lire/euro (centotremila / cinquantatre virgola due)</p>	m ³	103 000 53.20
Nr. 114 S03.R90.030	<p>Rimozione di vespai eseguita a mano all'interno di fabbricati Rimozione di vespai, di qualunque genere e spessore, all'esterno o all'interno di volumi edificati, di qualunque genere e spessore. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguita a mano per mezzo di utensili all'interno di fabbricati</p> <p>lire/euro (duecentosetteemila / centosei virgola novantauno)</p>	m ³	207 000 106.91
Nr. 115	Svuotamento di volte		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
S03.S00.050	Svuotamento di volte realizzate in mattoni pieni o in pietrame, del tipo a botte, a crociera, a vela, etc., semplici o composte. Sono compresi: la rimozione del cretonato di riempimento ed i relativi rinfianchi; le opere provvisionali di sostegno; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spessore medio del cretonato fino a cm 30. lire/euro (cinquantaduemila / ventisei virgola ottantasei)	m ²	52 000 26.86
Nr. 116 S03.S10.010	Scalpellatura di calcestruzzo di copriferro di strutture in c.a. sino sp. cm. 3 Scalpellatura di calcestruzzo costituente la parte di copriferro in strutture di conglomerato cementizio armato, eseguita sino ad una profondita' tale da liberare almeno per la meta' le armature piu' esterne o fino alla profondita' ordinata dalla D.L. Sono compresi: la demolizione di eventuali parti interne in calcestruzzo, che risultino deteriorate; la rimozione di ogni elemento fissato all'intonaco da demolire; la restituzione a pulito del vivo dei muri, anche in corrispondenza di sguinci, nicchie, cavita', rientranze e sporgenze; la pulitura mediante l'uso di spazzole metalliche ed il successivo lavaggio a pressione delle murature messe a nudo; le opere provvisionali di sostegno; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - per uno spessore fino a cm. 3 lire/euro (duecentoseimila / centosei virgola trentanove)	m ²	206 000 106.39
Nr. 117 S03.S10.020	Scalpellatura di calcestruzzo di copriferro di strutture in c.a. : per ogni cm. Scalpellatura di calcestruzzo costituente la parte di copriferro in strutture di conglomerato cementizio armato, eseguita sino ad una profondita' tale da liberare almeno per la meta' le armature piu' esterne o fino alla profondita' ordinata dalla D.L. Sono compresi: la demolizione di eventuali parti interne in calcestruzzo, che risultino deteriorate; la rimozione di ogni elemento fissato all'intonaco da demolire; la restituzione a pulito del vivo dei muri, anche in corrispondenza di sguinci, nicchie, cavita', rientranze e sporgenze; la pulitura mediante l'uso di spazzole metalliche ed il successivo lavaggio a pressione delle murature messe a nudo; le opere provvisionali di sostegno; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - per ogni cm. di maggior spessore oltre i 3 cm. lire/euro (trentacinquemila / diciotto virgola zerootto)	m ² /cm	35 000 18.08
Nr. 118 S03.S20.010	Scalpellatura di muratura mattoni pieni: sino alla profondita' di 3 cm. Scalpellatura di muratura di mattoni pieni, eseguita sino ad una profondita' di cm. 3; la restituzione a pulito del vivo dei muri, anche in corrispondenza di sguinci, nicchie, cavita', rientranze e sporgenze; la pulitura mediante l'uso di spazzole metalliche ed il successivo lavaggio a pressione delle murature messe a nudo; le opere provvisionali di sostegno; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - per una profondita' fino a 3 cm. lire/euro (centosettantaseimila / novanta virgola nove)	m ²	176 000 90.90
Nr. 119 S03.S20.020	Scalpellatura di muratura mattoni pieni: per ogni cm. di spessore Scalpellatura di muratura di mattoni pieni, eseguita oltre alla profondita' di cm. 3; la restituzione a pulito del vivo dei muri, anche in corrispondenza di sguinci, nicchie, cavita', rientranze e sporgenze; la pulitura mediante l'uso di spazzole metalliche ed il successivo lavaggio a pressione delle murature messe a nudo; le opere provvisionali di sostegno; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - per ogni cm. di spessore oltre i 3 cm. lire/euro (venticinquemila / dodici virgola novantauno)	m ²	25 000 12.91
Nr. 120 S03.S30.010	Scomposizione di solo manto di tetto. Scomposizione di solo manto di tetto di qualsiasi tipo in tegole e coppi, marsigliesi o di altri tipi e materiali a qualsiasi altezza esclusa le lose. Sono compresi: le opere provvisionali di sostegno; l'allestimento delle segnalazioni diurne e notturne ove necessarie; il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita di quello che puo' essere riutilizzato; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. lire/euro (ventinovemila / quattordici virgola novantaotto)	m ²	29 000 14.98
Nr. 121 S03.S30.020	Scomposizione del sottomanto e della orditura secondaria di tetto in legno. Scomposizione del sottomanto di tetto in legno costituito da tavellonato, pianellato o tavolato e della piccola orditura a qualunque altezza. Sono compresi: le opere provvisionali di sostegno; l'allestimento delle segnalazioni diurne e notturne ove necessarie; il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita di quello che puo' essere riutilizzato; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. lire/euro (quarantaquattromila / ventidue virgola settantadue)	m ²	44 000 22.72
Nr. 122 S03.S30.050	Scomposizione della grossa orditura di tetto in legno. Scomposizione della grossa orditura di tetto in legno di qualsiasi tipo e forma a qualunque altezza. Sono compresi: le opere provvisionali di sostegno; l'allestimento delle segnalazioni diurne e notturne ove necessarie; il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita di quello che		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 123 S03.T20.000	<p>puo' essere riutilizzato; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. lire/euro (ventitremila / undici virgola ottantaotto)</p> <p>Taglio asfalto con macchine taglia giunti Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso o cementizio anche armato, con macchine taglia giunti e motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette), per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, pavimenti industriali, solette, ecc. Nel prezzo sono compresi gli oneri relativi al funzionamento, al consumo dei dischi diamantati ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. - su superfici in conglomerato bituminoso (valutato per ogni cm di profondità di taglio) lire/euro (settecento / zero virgola trentasei)</p>	m ²	23 000 11.88
Nr. 124 S03.T30.010	<p>Taglio superfici piane con macchine taglia giunti di cls: prof. sino a cm. 10 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso o cementizio anche armato, con macchine taglia giunti e motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette), per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, pavimenti industriali, solette, ecc. Nel prezzo sono compresi gli oneri relativi al funzionamento, al consumo dei dischi diamantati ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. - su conglomerato cementizio anche armato - sino alla profondità di cm. 10 lire/euro (quattordicimila / sette virgola ventitre)</p>	m/cm	700 0.36
Nr. 125 S03.T30.015	<p>Taglio superfici piane con macchine taglia giunti di cls: prof. da cm 10,1 a 15 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso o cementizio anche armato, con macchine taglia giunti e motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette), per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, pavimenti industriali, solette, ecc. Nel prezzo sono compresi gli oneri relativi al funzionamento, al consumo dei dischi diamantati ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. - su conglomerato cementizio anche armato -- profondità taglio da cm. 10,1 sino a 15 lire/euro (quarantaquattromila / ventidue virgola settantadue)</p>	ml	14 000 7.23
Nr. 126 S03.T30.020	<p>Taglio superfici piane con macchine taglia giunti di cls: prof. da cm 15,1 a 20 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso o cementizio anche armato, con macchine taglia giunti e motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette), per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, pavimenti industriali, solette, ecc. Nel prezzo sono compresi gli oneri relativi al funzionamento, al consumo dei dischi diamantati ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. - su conglomerato cementizio anche armato -- profondità taglio da cm. 15,1 sino a 20 lire/euro (settantaseimila / trentanove virgola venticinque)</p>	ml	76 000 39.25
Nr. 127 S03.T40.010	<p>Taglio di superfici verticali con seghe: su strutture laterizio prof. sino cm.10 Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettrodinamiche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate, con l'onere del recupero, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta dal taglio - su strutture in laterizio - sino alla profondità di cm. 10 lire/euro (cinquantacinquemila / ventiotto virgola quarantauno)</p>	ml	55 000 28.41
Nr. 128 S03.T40.015	<p>Taglio di superfici verticali con seghe: su strutture laterizio prof. sino cm.15 Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettrodinamiche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate, con l'onere del recupero, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta dal taglio - su strutture in laterizio - oltre la profondità di cm. 10 sino a 15 lire/euro (ottantaottomila / quarantacinque virgola quarantacinque)</p>	ml	88 000 45.45
Nr. 129 S03.T40.020	<p>Taglio di superfici verticali con seghe: su strutture laterizio prof. sino cm.20 Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettrodinamiche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate, con l'onere del recupero, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta dal taglio - su strutture in laterizio - oltre la profondità di cm. 15 sino a 20 lire/euro (centoventiduemila / sessantatre virgola zero)</p>	ml	122 000 63.01
Nr. 130	Taglio di superfici verticali con seghe: su strutture laterizio prof. sino cm.30		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
S03.T40.030	<p>Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettrodinamiche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate, con l'onere del recupero, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta dal taglio</p> <p>- su strutture in laterizio</p> <p>- oltre la profondità di cm. 20 sino a 30</p> <p>lire/euro (centocinquantaseimila / ottanta virgola cinquantasette)</p>	ml	156 000 80.57
Nr. 131 S03.T50.010	<p>Taglio di superfici verticali con seghe: su strutture cls. prof. sino cm.10</p> <p>Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettrodinamiche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate, con l'onere del recupero, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta dal taglio</p> <p>- su strutture in conglomerato cementizio anche armato</p> <p>- sino alla profondità di cm. 10</p> <p>lire/euro (novantanovemila / cinquantauno virgola tredici)</p>	ml	99 000 51.13
Nr. 132 S03.T50.015	<p>Taglio di superfici verticali con seghe: su strutture cls. prof. sino cm.15</p> <p>Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettrodinamiche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate, con l'onere del recupero, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta dal taglio</p> <p>- su strutture in conglomerato cementizio anche armato</p> <p>- oltre la profondità di cm. 10 sino a 15</p> <p>lire/euro (centosessantacinquemila / ottantacinque virgola ventidue)</p>	ml	165 000 85.22
Nr. 133 S03.T50.020	<p>Taglio di superfici verticali con seghe: su strutture cls. prof. sino cm.20</p> <p>Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettrodinamiche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate, con l'onere del recupero, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta dal taglio</p> <p>- su strutture in conglomerato cementizio anche armato</p> <p>- oltre la profondità di cm. 15 sino a 20</p> <p>lire/euro (duecentoventimila / centotredici virgola sessantadue)</p>	ml	220 000 113.62
Nr. 134 S03.T50.030	<p>Taglio di superfici verticali con seghe: su strutture cls. prof. sino cm.30</p> <p>Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettrodinamiche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate, con l'onere del recupero, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta dal taglio</p> <p>- su strutture in conglomerato cementizio anche armato</p> <p>- oltre la profondità di cm. 20 sino a 30</p> <p>lire/euro (duecentosettantaseimila / centoquarantadue virgola cinquantaquattro)</p>	ml	276 000 142.54
Nr. 135 S03.Z10.001	<p>Bonifica terreni attraverso la ricerca eventuali esplosivi: superficiale (m. 1)</p> <p>Bonifica dei terreni attraverso la ricerca di eventuali ordigni esplosivi, da effettuarsi mediante l'intervento di tecnici specializzati con apposite apparecchiature individua metalli con avvisatore acustico e trasmissione del segnale: ricerca superficiale e sino alla profondità di metri 1</p> <p>lire/euro (millecento / zero virgola cinquantasette)</p>	m ²	1 100 0.57
Nr. 136 S03.Z20.003	<p>Bonifica terreni attraverso la ricerca eventuali esplosivi: superficiale (m.3)</p> <p>Bonifica dei terreni attraverso la ricerca di eventuali ordigni esplosivi, da effettuarsi mediante l'intervento di tecnici specializzati con apposite apparecchiature di perforazione, infissione della tubazione in PVC, e sonda altamente sensibili per individuare masse metalliche con avvisatore acustico e trasmissione del segnale in superficie: ricerca in profondità oltre metri 1,00 sino a mt. 3,00</p> <p>lire/euro (duemilasettecento / uno virgola trentanove)</p>	m ²	2 700 1.39
Nr. 137 S03.Z20.006	<p>Bonifica terreni attraverso la ricerca eventuali esplosivi: superficiale (m 6)</p> <p>Bonifica dei terreni attraverso la ricerca di eventuali ordigni esplosivi, da effettuarsi mediante l'intervento di tecnici specializzati con apposite apparecchiature di perforazione, infissione della tubazione in PVC, e sonda altamente sensibili per individuare masse metalliche con avvisatore acustico e trasmissione del segnale in superficie: ricerca in profondità oltre metri 3,00 sino a mt. 6,00</p> <p>lire/euro (tremiladuecento / uno virgola sessantacinque)</p>	m ²	3 200 1.65
Nr. 138 S03.Z20.009	<p>Bonifica terreni attraverso la ricerca eventuali esplosivi: superficiale (m 9)</p> <p>Bonifica dei terreni attraverso la ricerca di eventuali ordigni esplosivi, da effettuarsi mediante l'intervento di tecnici specializzati con apposite apparecchiature di perforazione, infissione della tubazione in PVC, e sonda altamente sensibili per individuare masse metalliche con avvisatore acustico e trasmissione del segnale in superficie: ricerca in profondità oltre metri 6,00 sino a mt. 9,00</p> <p>lire/euro (quattromila / due virgola zersette)</p>	m ²	4 000 2.07

COMMITTENTE: