

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
17 - MURATURE E TRAMEZZE			
Nr. 522 S17.B10.008	<p>Muratura in blocchi di argilla espansa da intonacare: spessore cm. 8 Muratura in blocchi di argilla espansa da intonacare posti in opera con malta bastarda o cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: i magisteri di appresatura; la formazione di spigoli e di riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso il ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 8. lire/euro (trentamila / quindici virgola quarantanove)</p>	m ²	30 000 15.49
Nr. 523 S17.B10.012	<p>Muratura in blocchi di argilla espansa da intonacare: spessore cm. 12 Muratura in blocchi di argilla espansa da intonacare posti in opera con malta bastarda o cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: i magisteri di appresatura; la formazione di spigoli e di riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso il ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 12. lire/euro (trentasettemila / diciannove virgola undici)</p>	m ²	37 000 19.11
Nr. 524 S17.B10.020	<p>Muratura in blocchi di argilla espansa da intonacare: spessore cm. 20 Muratura in blocchi di argilla espansa da intonacare posti in opera con malta bastarda o cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: i magisteri di appresatura; la formazione di spigoli e di riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso il ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 20. lire/euro (cinquantamila / venticinque virgola ottantadue)</p>	m ²	50 000 25.82
Nr. 525 S17.B10.025	<p>Muratura in blocchi di argilla espansa da intonacare: spessore cm. 25 Muratura in blocchi di argilla espansa da intonacare posti in opera con malta bastarda o cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: i magisteri di appresatura; la formazione di spigoli e di riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso il ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 25. lire/euro (sessantamila / trenta virgola novantanove)</p>	m ²	60 000 30.99
Nr. 526 S17.B11.012	<p>Muratura in blocchi rigati di argilla espansa a facciavista, cm 12 di sp. Muratura in blocchi rigati di argilla espansa, di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, con o senza paramento a facciavista, portante o da tamponatura, legata con malta bastarda ovvero con malte premiscelate, per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o piu' fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e di riseghe; le appresature; la lavorazione per la stilatura e la ripulitura dei giunti quando il paramento e' realizzato con blocchi da facciavista. E' inoltre compreso il ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita Blocco rigato da tamponatura a facciavista, cm 12 di spessore. lire/euro (sessantacinquemila / trentatre virgola cinquantasette)</p>	m ²	65 000 33.57
Nr. 527 S17.B11.025	<p>Muratura in blocchi rigati di argilla espansa a facciavista, cm 25 di spessore. Muratura in blocchi rigati di argilla espansa, di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, con o senza paramento a facciavista, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia a q.li 3 di cemento tipo 325, per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o piu' fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e di riseghe; le appresature; la lavorazione per la stilatura e la ripulitura dei giunti quando il paramento e' realizzato con blocchi da facciavista. E' inoltre compreso il ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita Blocco rigato da tamponatura a facciavista, cm 25 di spessore. lire/euro (ottantamila / quarantauno virgola trentadue)</p>	m ²	80 000 41.32
Nr. 528 S17.B20.011	<p>Muratura in blocchi cavi di cls.vibrocompresso, tipo fv liscio: sp. cm. 11,5 Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso tipo facciavista liscio, composti da graniglia di marmo ed ossido di ferro, posti in opera con malta bastarda o cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 o malta leggera tipo LecaMur. Sono compresi: i magisteri di appresatura; la formazione di spigoli e di riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso il ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 11,5. lire/euro (cinquantamila / venticinque virgola ottantadue)</p>	m ²	50 000 25.82
Nr. 529 S17.B20.012	<p>Muratura in blocchi cavi di cls.vibrocompresso, tipo fv splittato: sp. cm. 12 Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso tipo facciavista splittato, composti da graniglia di marmo ed ossido di ferro, posti in opera con malta bastarda o cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 o malta leggera tipo LecaMur. Sono compresi: i magisteri di appresatura; la formazione di spigoli e di riseghe, entro e fuori terra.</p>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 530 S17.B20.019	<p>E' inoltre compreso il ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 12 lire/euro (sessantamila / trenta virgola novantanove)</p> <p>Muratura in blocchi cavi di cls.vibrocompresso, tipo fv liscio: sp. cm. 19,5 Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso tipo facciavista liscio, composti da graniglia di marmo ed ossido di ferro, posti in opera con malta bastarda o cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 o malta leggera tipo LecaMur. Sono compresi: i magisteri di appresatura; la formazione di spigoli e di riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso il ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 19,5. lire/euro (settantamila / trentasei virgola quindici)</p>	m ²	60 000 30.99
Nr. 531 S17.B20.020	<p>Muratura in blocchi cavi di cls.vibrocompresso, tipo fv splittato: sp. cm. 20 Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso tipo facciavista splittato, composti da graniglia di marmo ed ossido di ferro, posti in opera con malta bastarda o cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 o malta leggera tipo LecaMur. Sono compresi: i magisteri di appresatura; la formazione di spigoli e di riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso il ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 20 lire/euro (ottantamila / quarantauno virgola trentadue)</p>	m ²	70 000 36.15
Nr. 532 S17.B30.007	<p>Muratura in blocchi cavi di cls.vibrocompresso, tipo fv scanalato: sp. cm. 7 Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso tipo facciavista scanalato, composti da graniglia di marmo ed ossido di ferro, posti in opera con malta bastarda o cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 o malta leggera tipo LecaMur. Sono compresi: i magisteri di appresatura; la formazione di spigoli e di riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso il ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 7 lire/euro (quarantamila / venti virgola sessantasei)</p>	m ²	40 000 20.66
Nr. 533 S17.B30.014	<p>Muratura in blocchi cavi di cls.vibrocompresso, tipo fv scanalato: sp. cm. 14,5 Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso tipo facciavista scanalato, composti da graniglia di marmo ed ossido di ferro, posti in opera con malta bastarda o cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 o malta leggera tipo LecaMur. Sono compresi: i magisteri di appresatura; la formazione di spigoli e di riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso il ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 14,5 lire/euro (sessantamila / trenta virgola novantanove)</p>	m ²	60 000 30.99
Nr. 534 S17.B30.022	<p>Muratura in blocchi cavi di cls.vibrocompresso, tipo fv scanalato: sp. cm. 22,5 Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio vibrocompresso tipo facciavista scanalato, composti da graniglia di marmo ed ossido di ferro, posti in opera con malta bastarda o cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 o malta leggera tipo LecaMur. Sono compresi: i magisteri di appresatura; la formazione di spigoli e di riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso il ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 22,5 lire/euro (ottantamila / quarantauno virgola trentadue)</p>	m ²	80 000 41.32
Nr. 535 S17.B50.012	<p>Muratura in blocchi splittati di argilla espansa a facciavista, cm 12 di sp. Muratura in blocchi termici di argilla espansa, di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, con o senza paramento a facciavista, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia a q.li 3 di cemento tipo 325, per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o piu' fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e di riseghe; le appresature; la lavorazione per la stilatura e la ripulitura dei giunti quando il paramento e' realizzato con blocchi da facciavista. E' inoltre compreso il ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita Blocco splittato da tamponatura a facciavista, cm 12 di spessore. lire/euro (settantamila / trentasei virgola quindici)</p>	m ²	70 000 36.15
Nr. 536 S17.B50.020	<p>Muratura in blocchi splittati di argilla espansa a facciavista, cm 20 di sp.. Muratura in blocchi termici splittati di argilla espansa, di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, con o senza paramento a facciavista, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia a q.li 3 di cemento tipo 325, per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o piu' fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e di riseghe; le appresature; la lavorazione per la stilatura e la ripulitura dei giunti quando il paramento e' realizzato con blocchi da facciavista. E' inoltre compreso il ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita Blocco splittato da tamponatura a facciavista, cm 20 di spessore. lire/euro (ottantaunomila / quarantauno virgola ottantatre)</p>	m ²	81 000 41.83

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O U N I T A R I O
Nr. 537 S17.B85.012	<p>Muratura blocchi termolaterizio (fori 55%) per elevazione di tamponamento: cm 12 Muratura in blocchi forati in termolaterizi per opere in elevazione di tamponamento di modesto impegno statico (foratura massima 55%), senza incastri, tipo Poroton, Alveolater e similari, legati con idonea malta con caratteristiche equivalenti a quella dei blocchi. Sono compresi i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm. 12 lire/euro (quarantamila / venti virgola sessantasei)</p>	m ²	40 000 20.66
Nr. 538 S17.B85.025	<p>Muratura blocchi termolaterizio (fori 55%) per elevazione di tamponamento: cm 25 Muratura in blocchi forati in termolaterizi per opere in elevazione di tamponamento di modesto impegno statico (foratura massima 55%), senza incastri, tipo Poroton, Alveolater e similari, legati con idonea malta con caratteristiche equivalenti a quella dei blocchi. Sono compresi i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm. 25 lire/euro (settantamila / trentasei virgola quindici)</p>	m ²	70 000 36.15
Nr. 539 S17.C10.000	<p>Compenso alla muratura di mattoni pieni per sottofondazioni Compenso alla muratura di mattoni pieni per sottofondazioni con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o piu' fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di appesature; la formazione di spigoli e di riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Se la muratura e' eseguita in sottofondazione entro fogne e condotti chiusi e' compreso anche l'onere per l'illuminazione artificiale ed i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. lire/euro (novantaduemila / quarantasette virgola cinquantauno)</p>	m ³	92 000 47.51
Nr. 540 S17.C20.000	<p>Compenso per la lavorazione della facciavista con mattoni facciavista lisci. Compenso per la lavorazione della facciavista, delle murature di mattoni pieni a facciavista. Sono compresi: l'uso del distanziatore; la stitatura dei giunti eseguita con malta di cemento; il lavaggio finale della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con mattoni a facciavista lisci. lire/euro (trentaduemila / sedici virgola cinquantatre)</p>	m ²	32 000 16.53
Nr. 541 S17.C30.000	<p>Compenso per la lavorazione della facciavista con mattoni bugnati o sabbati. Compenso per la lavorazione della facciavista, delle murature di mattoni pieni a facciavista. Sono compresi: l'uso del distanziatore; la stitatura dei giunti eseguita con malta di cemento; il lavaggio finale della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con mattoni a facciavista bugnati o sabbati. lire/euro (quarantaduemila / ventuno virgola sessantanove)</p>	m ²	42 000 21.69
Nr. 542 S17.C40.014	<p>Compenso per l'utilizzo di blocchi scanalati di cm.10x10. Sp. blocco cm 14 Compenso per l'utilizzo di blocchi con scanalature intervallate in orizzontale e verticale di cm. 10. Spessore del blocco cm 14 lire/euro (venticinquemila / dodici virgola novantauno)</p>	m ²	25 000 12.91
Nr. 543 S17.C40.021	<p>Compenso x utilizzo blocchi con scanalatura verticale a cm. 20: blocco cm 21,5 Compenso per l'utilizzo di blocchi con scanalatura verticale ogni cm. 20. Spessore del blocco cm 21,5 lire/euro (ventimila / dieci virgola trentatre)</p>	m ²	20 000 10.33
Nr. 544 S17.C50.010	<p>Compenso per trattamento idrorepellente della superficie a blocchi. Compenso per trattamento idrorepellente della superficie a blocchi. lire/euro (quindicimila / sette virgola settantacinque)</p>	m ²	15 000 7.75
Nr. 545 S17.C60.020	<p>Compenso per formazione di irrigidimenti, spessore del blocco cm 20 Compenso per formazione di irrigidimenti, nella muratura a blocchi, sia orizzontali sia verticali da ricavarsi in appositi elementi, compreso il getto in calcestruzzo, l'armatura metallica e l'incidenza dei pezzi speciali. Misurato per l'effettiva superficie irrigidita in blocchi dello spessore di cm 20 lire/euro (novantamila / quarantasei virgola quarantaotto)</p>	m ²	90 000 46.48
Nr. 546 S17.F10.003	<p>Fodera interna di tavelle forate sp. 3 cm. Fodera interna di tavelle forate dello spessore di cm 3 murate a malta di cemento. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. lire/euro (ventinovemila / quattordici virgola novantaotto)</p>	m ²	29 000 14.98
Nr. 547 S17.M10.000	<p>Muratura di mattoni pieni comuni con malta cementizia, bastarda o di calce Muratura di mattoni pieni e malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325, bastarda, calce, a uno o piu' fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono compresi: i</p>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 548 S17.M20.000	<p>magisteri di appresature; la formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>lire/euro (cinquecentoventimila / duecentosessantaotto virgola cinquantasei)</p> <p>Muratura di mattoni in laterizio semipieni spessore superiore ad una testa</p> <p>Muratura di mattoni in laterizio semipieni dello spessore superiore ad una testa con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325, bastarda o di calce. E' compresa la formazione di archi, spalle, piattabande ed i ponteggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>lire/euro (quattrocentoquarantamila / duecentoventisette virgola ventiquattro)</p>	m ³	520 000 268.56
Nr. 549 S17.M30.045	<p>Muratura in blocchi termolaterizio (fori 45%) e malta cementizia per elevazione</p> <p>Muratura in blocchi forati in termolaterizi per opere in elevazione (foratura massima 45%), con o senza incastri, tipo Poroton, Alveolater e similari, legati con idonea malta con caratteristiche equivalenti a quella dei blocchi.</p> <p>Sono compresi i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>lire/euro (trecentomila / centocinquantaquattro virgola novantaquattro)</p>	m ³	440 000 227.24
Nr. 550 S17.M40.000	<p>Muratura in blocchi speciali termolaterizi per murature armate</p> <p>Muratura eseguita con blocchi speciali per murature armate con armatura orizzontale e verticale disposta negli appositi fori riempiti di malta cementizia fluida e traliccio orizzontale immerso nel ricorso di malta. Sono compresi: la malta di posa dei blocchi con caratteristiche equivalenti a quella dei blocchi stessi, la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti; l'incassatura superiore; l'armatura ed i ponteggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>lire/euro (trecentocinquantaquattro virgola novantaquattro)</p>	m ³	300 000 154.94
Nr. 551 S17.M50.000	<p>Muratura in blocchi forati in conglomerato di cemento</p> <p>Muratura retta o curva di blocchi forati di conglomerato di cemento, compressi o vibrati dello spessore superiore o uguale a cm 20 posti in opera con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>lire/euro (centosettantacinquemila / novanta virgola trentaotto)</p>	m ³	175 000 90.38
Nr. 552 S17.M80.007	<p>Muratura a cassa vuota con parete esterna ed interna in semipieni sp. cm. 7.</p> <p>Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna ed interna di mattoni semipieni a 6 fori in foglio (spessore cm 7) e malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>Entrambi i tavolati in mattoni semipieni in foglio</p> <p>lire/euro (settantasettemila / trentanove virgola settantasette)</p>	m ²	77 000 39.77
Nr. 553 S17.M80.012	<p>Muratura a cassa vuota con parete esterna ed interna in semipieni cm. 12</p> <p>Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna ed interna di mattoni semipieni a 6 fori ad una testa (spessore cm 11) e malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>lire/euro (novantanovemila / cinquantauno virgola tredici)</p>	m ²	99 000 51.13
Nr. 554 S17.M81.012	<p>Muratura a cassa vuota mattoni semipieni: esterno 12 cm - interno semipieno 6 cm</p> <p>Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni semipieni, ad una testa (spessore cm 11-15) e parete interna di mattoni semipieni a 6 fori in foglio (spessore cm 7) e malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>Con esterno mattoni semipieni sp. cm. 12 ed interno semipieni cm. 7</p> <p>lire/euro (centounomilacinquecento / cinquantadue virgola quarantadue)</p>	m ²	101 500 52.42
Nr. 555 S17.M85.012	<p>Muratura a cassa vuota mattoni pieni: esterno 12 cm - interno semipieni 7 cm</p> <p>Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni pieni ad una testa (spessore cm 11) e parete interna di mattoni semipieni a 6 fori in foglio (spessore cm 7) e malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>Con esterno mattoni pieni cm 12 ed interno semipieni cm. 7</p> <p>lire/euro (centododicimila / cinquantasette virgola ottantaquattro)</p>	m ²	112 000 57.84
Nr. 556	Pareti divisorie interne prefabbricate in gesso dello sp. di 8 cm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
S17.P10.008	Pareti divisorie interne prefabbricate in gesso, dello spessore di cm 8, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio; la sigillatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. lire/euro (trentaottomila / diciannove virgola sessantatre)	m ²	38 000 19.63
Nr. 557 S17.P20.080	Pareti divisorie interne prefabbricate 1+1 pannelli cartongesso spessore mm 80 Pareti divisorie interne prefabbricate, realizzate con pannelli in gesso cartonato dello spessore di circa mm 12,5, (un pannello per ogni lato della struttura), fissati mediante viti autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, con elementi verticali posti ad un interasse di circa 60 cm. Sono compresi: l'armatura metallica; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; il trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per la tinteggiatura ; la predisposizione per le linee degli impianti . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. Pareti divisorie spessore mm 80 lire/euro (cinquantacinquemila / ventotto virgola quarantauno)	m ²	55 000 28.41
Nr. 558 S17.P20.100	Pareti divisorie interne prefabbricate 1+1 pannelli cartongesso spessore mm 100 Pareti divisorie interne prefabbricate, realizzate con pannelli in gesso cartonato dello spessore di circa mm 12,5, (un pannello per ogni lato della struttura), fissati mediante viti autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, con elementi verticali posti ad un interasse di circa 60 cm. Sono compresi: l'armatura metallica; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; il trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per la tinteggiatura ; la predisposizione per le linee degli impianti . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. Pareti divisorie spessore mm 100 lire/euro (cinquantaottomila / ventinove virgola novantacinque)	m ²	58 000 29.95
Nr. 559 S17.P20.125	Pareti divisorie interne prefabbricate 1+1 pannelli cartongesso spessore mm 125 Pareti divisorie interne prefabbricate, realizzate con pannelli in gesso cartonato dello spessore di circa mm 12,5, (un pannello per ogni lato della struttura), fissati mediante viti autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, con elementi verticali posti ad un interasse di circa 60 cm. Sono compresi: l'armatura metallica; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; il trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per la tinteggiatura ; la predisposizione per le linee degli impianti . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. Pareti divisorie spessore mm 125 lire/euro (sessantamila / trenta virgola novantanove)	m ²	60 000 30.99
Nr. 560 S17.P30.001	Compenso pareti divisorie interne con 1+1 pannelli cartongesso idrorepellenti Compenso per pareti divisorie interne prefabbricate, realizzate con pannelli in gesso cartonato idrorepellente un pannello per ogni lato della struttura. lire/euro (quattordicimila / sette virgola ventitre)	m ²	14 000 7.23
Nr. 561 S17.P40.100	Pareti divisorie interne prefabbricati 2+2 pannelli cartongesso sp. mm 100 Pareti divisorie interne prefabbricate, realizzate con pannelli in gesso cartonato dello spessore di circa mm 12,5 (due pannelli per ogni lato della struttura), fissati mediante viti autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, con elementi verticali posti ad un interasse di circa 60 cm. Sono compresi: l'armatura metallica; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; il trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per la tinteggiatura ; la predisposizione per le linee degli impianti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. Pareti divisorie spessore mm 100 lire/euro (ottantaduemila / quarantadue virgola trentacinque)	m ²	82 000 42.35
Nr. 562 S17.P40.125	Pareti divisorie interne prefabbricati 2+2 pannelli cartongesso sp. mm 125 Pareti divisorie interne prefabbricate, realizzate con pannelli in gesso cartonato dello spessore di circa mm 12,5 (due pannelli per ogni lato della struttura), fissati mediante viti autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, con elementi verticali posti ad un interasse di circa 60 cm. Sono compresi: l'armatura metallica; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; il trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per la tinteggiatura ; la predisposizione per le linee degli impianti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. Pareti divisorie spessore mm 125 lire/euro (ottantaquattromila / quarantatre virgola trentaotto)	m ²	84 000 43.38
Nr. 563 S17.P50.105	Pareti divisorie interne prefabbr. REI 120 con 1+1 pannelli cartongesso sp. mm105 Pareti divisorie interne prefabbricate REI 120, realizzate con pannelli in gesso cartonato ignifugo dello spessore di mm 15, (un pannello per ogni lato della struttura), fissati mediante viti autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, con elementi verticali posti ad un interasse di circa 60 cm, con interposta lana minerale densità di 40 Kg/m ³ , confinata in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	idonei contenitori o fornita in lastre. Sono compresi: l'armatura metallica; la lana minerale; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; il trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per la tinteggiatura; la predisposizione per le linee degli impianti . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. Spessore complessivo mm 105 lire/euro (settantanovemila / quaranta virgola otto)	m ²	79 000 40.80
Nr. 564 S17.P50.125	Pareti divisorie interne prefabb. REI 120 con 2+2 pannelli cartongesso sp. mm125 Pareti divisorie interne prefabbricate REI 120, realizzate con pannelli in gesso cartonato ignifugo dello spessore di mm 15, (due pannelli per ogni lato della struttura), fissati mediante viti auto perforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, con elementi verticali posti ad un interasse di circa 60 cm, con interposta lana minerale densità di 40 Kg/m ³ , confinata in idonei contenitori o fornita in lastre. Sono compresi: l'armatura metallica; la lana minerale; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; il trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per la tinteggiatura; la predisposizione per le linee degli impianti . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. Spessore complessivo mm 125 lire/euro (novantaquattromila / quarantaotto virgola cinquantacinque)	m ²	94 000 48.55
Nr. 565 S17.R10.006	Muratura di mattoni refrattari sp. cm. 6 Muratura di mattoni refrattari delle dimensioni di cm 11x22x6 posti a coltello, uniti con malta di cemento refrattario. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. lire/euro (centoventicinquemila / sessantaquattro virgola cinquantasei)	m ²	125 000 64.56
Nr. 566 S17.T10.006	Tramezzi di mattoni pieni comuni disposti a coltello Tramezzi di mattoni pieni con malta di cemento a q.li 3 di cemento tipo 325. Sono compresi: la formazione di sordini, spalle, piattabande. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Disposti a coltello con mattoni comuni. lire/euro (quarantanovemila / venticinque virgola trentauno)	m ²	49 000 25.31
Nr. 567 S17.T11.007	Tramezzi in mattoni in laterizio semipieni disposti in foglio Tramezzi in mattoni in laterizio semipieni disposti in foglio con malta cementizia a q.li 3 di cemento i25. E' compresa la formazione di archii, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. lire/euro (quarantamila / venti virgola sessantasei)	m ²	40 000 20.66
Nr. 568 S17.T30.012	Tramezzi in mattoni pieni disposti ad una testa con mattoni comuni. Tramezzi in mattoni pieni con malta di cemento a q.li 3 di cemento tipo 325. Sono compresi: la formazione di archi, spalle, piattabande. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Disposti ad una testa con mattoni comuni. lire/euro (ottantasettemila / quarantaquattro virgola novantatre)	m ²	87 000 44.93
Nr. 569 S17.T31.012	Tramezzi in mattoni in laterizio semipieni disposti ad una testa Tramezzi in mattoni in laterizio semipieni dello spessore di una testa con malta cementizia a q.li 3 di cemento i25. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. lire/euro (settantasettemila / trentanove virgola settantasette)	m ²	77 000 39.77
Nr. 570 S17.T50.012	Tramezzi in mattoni pieni fatti a mano, disposti ad una testa. Tramezzi in mattoni pieni con malta di cemento a q.li 3 di cemento tipo 325. Sono compresi: la formazione di sordini, spalle, piattabande. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con mattoni fatti a mano ad impasto molle non trafilato e/o pressato, disposti ad una testa. lire/euro (centotrentacinquemila / sessantanove virgola settantadue)	m ²	135 000 69.72