

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
08 - OPERE IN CALCESTRUZZO - ACCIAIO - CASSERI			
Nr. 304 S08.C10.250	<p>Calcestruzzo a resistenza garantita per getti di platee di fondazione e simili: - Rck 25 N/mm² Calcestruzzo di cemento per conglomerati cementizi semplici ed armati, di caratteristiche prestazionali garantite, gettato in opera, conforme alla legge n. 1086/1971 e relative successive norme tecniche in vigore, confezionato in conformità alla norma UNI 9858, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo del getto in casseri con uso di pompa, eventuale impiego di additivi di qualunque specie per migliorarne la lavorabilità e la qualità, l'onere della vibrazione, eventuali accorgimenti per getti in presenza di acqua sia stagnante che fluente, le successive innaffiature, la rimozione delle estremità dei distanziatori sporgenti dai getti, la successiva stuccatura e ripassatura a pennello, gli oneri di controllo e le prove di carico previsti dalle vigenti norme ministeriali e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i ponteggi, le armature metalliche; le casseforme e le centinature. Per getti di platee di fondazione e simili eseguiti con calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck 25 N/mm² lire/euro (centosettantacinquemilasettecento / novanta virgola settantaquattro)</p>	m ³	175 700 90.74
Nr. 305 S08.C10.300	<p>Calcestruzzo a resistenza garantita per getti di strutture in elevazione: - Rck 30 N/mm² Calcestruzzo di cemento per conglomerati cementizi semplici ed armati, di caratteristiche prestazionali garantite, gettato in opera, conforme alla legge n. 1086/1971 e relative successive norme tecniche in vigore, confezionato in conformità alla norma UNI 9858, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo del getto in casseri con uso di pompa, eventuale impiego di additivi di qualunque specie per migliorarne la lavorabilità e la qualità, l'onere della vibrazione, eventuali accorgimenti per getti in presenza di acqua sia stagnante che fluente, le successive innaffiature, la rimozione delle estremità dei distanziatori sporgenti dai getti, la successiva stuccatura e ripassatura a pennello, gli oneri di controllo e le prove di carico previsti dalle vigenti norme ministeriali e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i ponteggi, le armature metalliche; le casseforme e le centinature. Per getti di strutture in elevazione eseguiti con calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck 30 N/mm² lire/euro (centoottantatremilasettecento / novantaquattro virgola ottantasette)</p>	m ³	183 700 94.87
Nr. 306 S08.C10.900	<p>Sovrapprezzo e/o riduzione al prezzo dei calcestruzzi a resistenza garantita ogni 5 N/mm² Sovrapprezzo e/o riduzione al prezzo dei calcestruzzi a resistenza garantita per ogni aumento e/o diminuzione di 5 N/mm² della resistenza garantita lire/euro (ottomila / quattro virgola tredici)</p>	m ³	8 000 4.13
Nr. 307 S08.C20.150	<p>Calcestruzzo a dosaggio imposto di cemento tipo 32,5 R dosato a 150 kg di cemento per metro cubo di impasto Calcestruzzo di cemento per conglomerati cementizi semplici ed armati, a dosaggio imposto, gettato in opera, confezionato in conformità alla norma UNI 9858, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo del getto in casseri con uso di pompa, eventuale impiego di additivi di qualunque specie per migliorarne la lavorabilità e la qualità, l'onere della vibrazione, eventuali accorgimenti per getti in presenza di acqua sia stagnante che fluente, le successive innaffiature, la rimozione delle estremità dei distanziatori sporgenti dai getti, la successiva stuccatura e ripassatura a pennello, gli oneri di controllo e le prove di carico previsti dalle vigenti norme ministeriali e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i ponteggi, le armature metalliche, le casseforme e le centinature. Per getti di calcestruzzo di cemento tipo 32,5 R dosato a 150 kg di cemento per metro cubo di impasto lire/euro (centotrentadue milasettecento / sessantaotto virgola cinquantatre)</p>	m ³	132 700 68.53
Nr. 308 S08.C20.200	<p>Calcestruzzo a dosaggio imposto di cemento tipo 32,5 R dosato a 200 kg di cemento per metro cubo di impasto Calcestruzzo di cemento per conglomerati cementizi semplici ed armati, a dosaggio imposto, gettato in opera, confezionato in conformità alla norma UNI 9858, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo del getto in casseri con uso di pompa, eventuale impiego di additivi di qualunque specie per migliorarne la lavorabilità e la qualità, l'onere della vibrazione, eventuali accorgimenti per getti in presenza di acqua sia stagnante che fluente, le successive innaffiature, la rimozione delle estremità dei distanziatori sporgenti dai getti, la successiva stuccatura e ripassatura a pennello, gli oneri di controllo e le prove di carico previsti dalle vigenti norme ministeriali e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i ponteggi, le armature metalliche, le casseforme e le centinature. Per getti di calcestruzzo di cemento tipo 32,5 R dosato a 200 kg di cemento per metro cubo di impasto lire/euro (centotrentanove miladuecento / settantauno virgola ottantanove)</p>	m ³	139 200 71.89
Nr. 309 S08.C20.250	<p>Calcestruzzo a dosaggio imposto di cemento tipo 32,5 R dosato a 250 kg di cemento per metro cubo di impasto Calcestruzzo di cemento per conglomerati cementizi semplici ed armati, a dosaggio imposto, gettato in opera, confezionato in conformità alla norma UNI 9858, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo del getto in casseri con uso di pompa, eventuale impiego di additivi di qualunque specie per migliorarne la lavorabilità e la qualità, l'onere della vibrazione, eventuali</p>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 310 S08.C20.300	<p>accorgimenti per getti in presenza di acqua sia stagnante che fluente, le successive inaffiature, la rimozione delle estremità dei distanziatori sporgenti dai getti, la successiva stuccatura e ripassatura a pennello, gli oneri di controllo e le prove di carico previsti dalle vigenti norme ministeriali e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i ponteggi, le armature metalliche, le casseforme e le centinature. Per getti di calcestruzzo di cemento tipo 32,5 R dosato a 250 kg di cemento per metro cubo di impasto lire/euro (centoquarantaseimilasettecento / settantacinque virgola settantasei)</p> <p>Calcestruzzo a dosaggio imposto di cemento tipo 32,5 R dosato a 300 kg di cemento per metro cubo di impasto</p> <p>Calcestruzzo di cemento per conglomerati cementizi semplici ed armati, a dosaggio imposto, gettato in opera, confezionato in conformità alla norma UNI 9858, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo del getto in casseri con uso di pompa, eventuale impiego di additivi di qualunque specie per migliorarne la lavorabilità e la qualità, l'onere della vibrazione, eventuali accorgimenti per getti in presenza di acqua sia stagnante che fluente, le successive inaffiature, la rimozione delle estremità dei distanziatori sporgenti dai getti, la successiva stuccatura e ripassatura a pennello, gli oneri di controllo e le prove di carico previsti dalle vigenti norme ministeriali e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i ponteggi, le armature metalliche, le casseforme e le centinature. Per getti di calcestruzzo di cemento tipo 32,5 R dosato a 300 kg di cemento per metro cubo di impasto lire/euro (centocinquantatremilasettecento / settantanove virgola trentaotto)</p>	m ³	146 700 75.76
Nr. 311 S08.C20.350	<p>Calcestruzzo a dosaggio imposto di cemento tipo 32,5 R dosato a 350 kg di cemento per metro cubo di impasto</p> <p>Calcestruzzo di cemento per conglomerati cementizi semplici ed armati, a dosaggio imposto, gettato in opera, confezionato in conformità alla norma UNI 9858, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo del getto in casseri con uso di pompa, eventuale impiego di additivi di qualunque specie per migliorarne la lavorabilità e la qualità, l'onere della vibrazione, eventuali accorgimenti per getti in presenza di acqua sia stagnante che fluente, le successive inaffiature, la rimozione delle estremità dei distanziatori sporgenti dai getti, la successiva stuccatura e ripassatura a pennello, gli oneri di controllo e le prove di carico previsti dalle vigenti norme ministeriali e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i ponteggi, le armature metalliche, le casseforme e le centinature. Per getti di calcestruzzo di cemento tipo 32,5 R dosato a 350 kg di cemento per metro cubo di impasto lire/euro (centosessantamilaasettecento / ottantadue virgola novantanove)</p>	m ³	153 700 79.38
Nr. 312 S08.C20.400	<p>Calcestruzzo a dosaggio imposto di cemento tipo 32,5 R dosato a 400 kg di cemento per metro cubo di impasto</p> <p>Calcestruzzo di cemento per conglomerati cementizi semplici ed armati, a dosaggio imposto, gettato in opera, confezionato in conformità alla norma UNI 9858, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo del getto in casseri con uso di pompa, eventuale impiego di additivi di qualunque specie per migliorarne la lavorabilità e la qualità, l'onere della vibrazione, eventuali accorgimenti per getti in presenza di acqua sia stagnante che fluente, le successive inaffiature, la rimozione delle estremità dei distanziatori sporgenti dai getti, la successiva stuccatura e ripassatura a pennello, gli oneri di controllo e le prove di carico previsti dalle vigenti norme ministeriali e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i ponteggi, le armature metalliche, le casseforme e le centinature. Per getti di calcestruzzo di cemento tipo 32,5 R dosato a 400 kg di cemento per metro cubo di impasto lire/euro (centosessantaottomiladuecento / ottantasei virgola ottantasette)</p>	m ³	160 700 82.99
Nr. 313 S08.C30.150	<p>Calcestruzzo a dosaggio imposto di cemento tipo 42,5 R dosato a 150 kg di cemento per metro cubo di impasto</p> <p>Calcestruzzo di cemento per conglomerati cementizi semplici ed armati, a dosaggio imposto, gettato in opera, confezionato in conformità alla norma UNI 9858, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo del getto in casseri con uso di pompa, eventuale impiego di additivi di qualunque specie per migliorarne la lavorabilità e la qualità, l'onere della vibrazione, eventuali accorgimenti per getti in presenza di acqua sia stagnante che fluente, le successive inaffiature, la rimozione delle estremità dei distanziatori sporgenti dai getti, la successiva stuccatura e ripassatura a pennello, gli oneri di controllo e le prove di carico previsti dalle vigenti norme ministeriali e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i ponteggi, le armature metalliche, le casseforme e le centinature. Per getti di calcestruzzo di cemento tipo 42,5 R dosato a 150 kg di cemento per metro cubo di impasto lire/euro (centotrentaquattromilasettecento / sessantanove virgola cinquantasette)</p>	m ³	168 200 86.87
Nr. 314 S08.C30.200	<p>Calcestruzzo a dosaggio imposto di cemento tipo 42,5 R dosato a 200 kg di cemento per metro cubo di impasto</p> <p>Calcestruzzo di cemento per conglomerati cementizi semplici ed armati, a dosaggio imposto, gettato in opera, confezionato in conformità alla norma UNI 9858, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo del getto in casseri con uso di pompa, eventuale impiego di additivi di qualunque specie per migliorarne la lavorabilità e la qualità, l'onere della vibrazione, eventuali accorgimenti per getti in presenza di acqua sia stagnante che fluente, le successive inaffiature, la rimozione</p>	m ³	134 700 69.57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 315 S08.C30.250	<p>delle estremità dei distanziatori sporgenti dai getti, la successiva stuccatura e ripassatura a pennello, gli oneri di controllo e le prove di carico previsti dalle vigenti norme ministeriali e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i ponteggi, le armature metalliche, le casseforme e le centinature. Per getti di calcestruzzo di cemento tipo 42,5 R dosato a 200 kg di cemento per metro cubo di impasto lire/euro (centoquarantaduemilasettecento / settantatre virgola sette)</p> <p>Calcestruzzo a dosaggio imposto di cemento tipo 42,5 R dosato a 250 kg di cemento per metro cubo di impasto</p> <p>Calcestruzzo di cemento per conglomerati cementizi semplici ed armati, a dosaggio imposto, gettato in opera, confezionato in conformità alla norma UNI 9858, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo del getto in casseri con uso di pompa, eventuale impiego di additivi di qualunque specie per migliorarne la lavorabilità e la qualità, l'onere della vibrazione, eventuali accorgimenti per getti in presenza di acqua sia stagnante che fluente, le successive innaffiature, la rimozione delle estremità dei distanziatori sporgenti dai getti, la successiva stuccatura e ripassatura a pennello, gli oneri di controllo e le prove di carico previsti dalle vigenti norme ministeriali e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i ponteggi, le armature metalliche, le casseforme e le centinature. Per getti di calcestruzzo di cemento tipo 42,5 R dosato a 250 kg di cemento per metro cubo di impasto lire/euro (centocinquantaunomiladuecento / settantaotto virgola zeronove)</p>	m ³	142 700 73.70
Nr. 316 S08.C30.300	<p>Calcestruzzo a dosaggio imposto di cemento tipo 42,5 R dosato a 300 kg di cemento per metro cubo di impasto</p> <p>Calcestruzzo di cemento per conglomerati cementizi semplici ed armati, a dosaggio imposto, gettato in opera, confezionato in conformità alla norma UNI 9858, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo del getto in casseri con uso di pompa, eventuale impiego di additivi di qualunque specie per migliorarne la lavorabilità e la qualità, l'onere della vibrazione, eventuali accorgimenti per getti in presenza di acqua sia stagnante che fluente, le successive innaffiature, la rimozione delle estremità dei distanziatori sporgenti dai getti, la successiva stuccatura e ripassatura a pennello, gli oneri di controllo e le prove di carico previsti dalle vigenti norme ministeriali e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i ponteggi, le armature metalliche, le casseforme e le centinature. Per getti di calcestruzzo di cemento tipo 42,5 R dosato a 300 kg di cemento per metro cubo di impasto lire/euro (centocinquantanovemiladuecento / ottantadue virgola ventidue)</p>	m ³	151 200 78.09
Nr. 317 S08.C30.350	<p>Calcestruzzo a dosaggio imposto di cemento tipo 42,5 R dosato a 350 kg di cemento per metro cubo di impasto</p> <p>Calcestruzzo di cemento per conglomerati cementizi semplici ed armati, a dosaggio imposto, gettato in opera, confezionato in conformità alla norma UNI 9858, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo del getto in casseri con uso di pompa, eventuale impiego di additivi di qualunque specie per migliorarne la lavorabilità e la qualità, l'onere della vibrazione, eventuali accorgimenti per getti in presenza di acqua sia stagnante che fluente, le successive innaffiature, la rimozione delle estremità dei distanziatori sporgenti dai getti, la successiva stuccatura e ripassatura a pennello, gli oneri di controllo e le prove di carico previsti dalle vigenti norme ministeriali e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i ponteggi, le armature metalliche, le casseforme e le centinature. Per getti di calcestruzzo di cemento tipo 42,5 R dosato a 350 kg di cemento per metro cubo di impasto lire/euro (centosessantasettemilasettecento / ottantasei virgola sessantauno)</p>	m ³	167 700 86.61
Nr. 318 S08.C30.400	<p>Calcestruzzo a dosaggio imposto di cemento tipo 42,5 R dosato a 400 kg di cemento per metro cubo di impasto</p> <p>Calcestruzzo di cemento per conglomerati cementizi semplici ed armati, a dosaggio imposto, gettato in opera, confezionato in conformità alla norma UNI 9858, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo del getto in casseri con uso di pompa, eventuale impiego di additivi di qualunque specie per migliorarne la lavorabilità e la qualità, l'onere della vibrazione, eventuali accorgimenti per getti in presenza di acqua sia stagnante che fluente, le successive innaffiature, la rimozione delle estremità dei distanziatori sporgenti dai getti, la successiva stuccatura e ripassatura a pennello, gli oneri di controllo e le prove di carico previsti dalle vigenti norme ministeriali e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i ponteggi, le armature metalliche, le casseforme e le centinature. Per getti di calcestruzzo di cemento tipo 42,5 R dosato a 400 kg di cemento per metro cubo di impasto lire/euro (centosettantacinquemilasettecento / novanta virgola settantaquattro)</p>	m ³	175 700 90.74
Nr. 319 S08.C50.150	<p>Calcestruzzo di fondazione dosato a 150 kg di cemento per metro cubo di impasto con scapolame annegato nel getto</p> <p>Calcestruzzo di cemento per conglomerati cementizi di fondazione e sottofondazione, confezionato con cemento tipo 32,5 R dosato a 150 kg/m³ di impasto, con scapolame annegato nel getto nella misura massima del 20% in volume; nel prezzo è compreso il getto in casseri con uso di pompa, eventuale impiego di additivi di qualunque specie per migliorarne la lavorabilità e la qualità, eventuali accorgimenti per getti in presenza di acqua sia stagnante che fluente, le successive innaffiature, la rimozione delle estremità dei distanziatori sporgenti dai getti, la successiva stuccatura e ripassatura a pennello, gli oneri di controllo e le prove di carico previsti dalle vigenti norme ministeriali e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono</p>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 320 S08.C50.200	<p>esclusi: i ponteggi, le armature metalliche, le casseforme e le centinature. lire/euro (novantaduemila / quarantasette virgola cinquantauno)</p> <p>Calcestruzzo di fondazione dosato a 200 kg di cemento per metro cubo di impasto con scapolame annegato nel getto Calcestruzzo di cemento per conglomerati cementizi di fondazione e sottofondazione, confezionato con cemento tipo 32,5 R dosato a 200 kg/m³ di impasto, con scapolame annegato nel getto nella misura massima del 20% in volume; nel prezzo è compreso il getto in casseri con uso di pompa, eventuale impiego di additivi di qualunque specie per migliorarne la lavorabilità e la qualità, eventuali accorgimenti per getti in presenza di acqua sia stagnante che fluente, le successive inaffiature, la rimozione delle estremità dei distanziatori sporgenti dai getti, la successiva stuccatura e ripassatura a pennello, gli oneri di controllo e le prove di carico previsti dalle vigenti norme ministeriali e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i ponteggi, le armature metalliche, le casseforme e le centinature. lire/euro (centomila / cinquantauno virgola sessantacinque)</p>	m ³	92 000 47.51
Nr. 321 S08.C50.300	<p>Calcestruzzo di fondazione dosato a 300 kg di cemento per metro cubo di impasto con scapolame annegato nel getto Calcestruzzo di cemento per conglomerati cementizi di fondazione e sottofondazione, confezionato con cemento tipo 32,5 R dosato a 300 kg/m³ di impasto, con scapolame annegato nel getto nella misura massima del 20% in volume; nel prezzo è compreso il getto in casseri con uso di pompa, eventuale impiego di additivi di qualunque specie per migliorarne la lavorabilità e la qualità, eventuali accorgimenti per getti in presenza di acqua sia stagnante che fluente, le successive inaffiature, la rimozione delle estremità dei distanziatori sporgenti dai getti, la successiva stuccatura e ripassatura a pennello, gli oneri di controllo e le prove di carico previsti dalle vigenti norme ministeriali e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i ponteggi, le armature metalliche, le casseforme e le centinature. lire/euro (centoventitremilatrecento / sessantatre virgola sessantaotto)</p>	m ³	100 000 51.65
Nr. 322 S08.D10.010	<p>Casseforme per fondazioni Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di contenimento, di qualunque forma e materiale, poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; gli sfridi, sagomature, strutture di irrigidimento, opere di puntellature e di sostegno, distanziatori completi di staffaggio, chiodature, manutenzione, smontaggio, allontanamento e accatastamento del materiale occorso. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. La misurazione e' eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per fondazioni lire/euro (ventisettemilaseicento / quattordici virgola venticinque)</p>	m ²	27 600 14.25
Nr. 323 S08.D10.020	<p>Casseforme per platee di fondazione Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di contenimento, di qualunque forma e materiale, poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; gli sfridi, sagomature, strutture di irrigidimento, opere di puntellature e di sostegno, distanziatori completi di staffaggio, chiodature, manutenzione, smontaggio, allontanamento e accatastamento del materiale occorso. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. La misurazione e' eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per platee di fondazione lire/euro (trentaunomilanovecento / sedici virgola quarantasette)</p>	m ²	31 900 16.47
Nr. 324 S08.D10.030	<p>Casseforme per pareti in elevazione Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di contenimento, di qualunque forma e materiale, poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; gli sfridi, sagomature, strutture di irrigidimento, opere di puntellature e di sostegno, distanziatori completi di staffaggio, chiodature, manutenzione, smontaggio, allontanamento e accatastamento del materiale occorso. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. La misurazione e' eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per pareti in elevazione lire/euro (quarantaquattromilatrecento / ventidue virgola ottantaotto)</p>	m ²	44 300 22.88
Nr. 325 S08.D10.040	<p>Casseforme per pilastri, travi, cordoli, mensole e solette Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di contenimento, di qualunque forma e materiale, poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; gli sfridi, sagomature, strutture di irrigidimento, opere di puntellature e di sostegno, distanziatori completi di staffaggio, chiodature, manutenzione, smontaggio, allontanamento e accatastamento del materiale occorso. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. La misurazione e' eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per pilastri, travi, cordoli, mensole e solette lire/euro (quarantaottomilanovecento / venticinque virgola venticinque)</p>	m ²	48 900

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 326 S08.D10.050	<p>Casseforme per forme geometriche anche curvilinee, elementi a sbalzo, rampe scale Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di contenimento, di qualunque forma e materiale, poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del disarmante; gli sfridi, sagomature, strutture di irrigidimento, opere di puntellature e di sostegno, distanziatori completi di staffaggio, chiodature, manutenzione, smontaggio, allontanamento e accatastamento del materiale occorso. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. La misurazione e' eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per particolari forme geometriche anche curvilinee, elementi a sbalzo e rampe scale. lire/euro (cinquantacinquemila / ventotto virgola quarantauno)</p>	m ²	25.25 55 000 28.41
Nr. 327 S08.D10.100	<p>Sovrapprezzo per casseri facciavista Compenso aggiuntivo ai casseri per getto di calcestruzzo semplice o armato a facciavista, richiesto specificatamente dalla D.L., mediante l'impiego di tavole nuove piallate anche sulle coste. Sovrapprezzo da applicare alla superficie in vista. lire/euro (diciannovemiladuecento / nove virgola novantadue)</p>	m ²	19 200 9.92
Nr. 328 S08.D50.010	<p>Casseforme "a perdere" eseguite con tavole di legno Realizzazione di casseforme "a perdere" per getti di cls eseguiti con tavole di legno lire/euro (trentaquattromilaquattrocento / diciassette virgola settantasette)</p>	m ²	34 400 17.77
Nr. 329 S08.D50.020	<p>Casseforme "a perdere" eseguiti con polistirolo espanso Realizzazione di casseforme "a perdere" per getti di cls eseguiti con polistirolo espanso, a granulometria fine, di peso specifico non inferiore a 12 Kg/m³. di qualsiasi dimensione e formato anche a strati sovrapposti lire/euro (centotremila / cinquantatre virgola due)</p>	m ³	103 000 53.20
Nr. 330 S08.D60.003	<p>Centine in legname in opera per archi e volte semplici: luce fino a m 3 Realizzazione di centine in legname d'abete per formazione di archi e volte semplici, in cemento armato o in muratura, fornite lavorate e poste in opera, compreso ogni onere e lavorazioneeee per fornire l'opera a regola d'arte, compreso i puntelli ed il noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio ed il ritiro del materiale a fine lavoro: - per luci nette fino a 3 m lire/euro (centotrentaseimila / settanta virgola ventiquattro)</p>	m ²	136 000 70.24
Nr. 331 S08.D60.005	<p>Centine in legname per archi e volte semplici: luce da 3,01 a 5 m Realizzazione di centine in legname d'abete per formazione di archi e volte semplici, in cemento armato o in muratura, fornite lavorate e poste in opera, compreso ogni onere e lavorazioneeee per fornire l'opera a regola d'arte, compreso i puntelli ed il noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio ed il ritiro del materiale a fine lavoro: - per luci nette da m. 3,01 fino a 5,00 lire/euro (centosettantamila / ottantasette virgola otto)</p>	m ²	170 000 87.80
Nr. 332 S08.D60.010	<p>Centine in legname per archi e volte semplici: luce da 5,01 a 10 m Realizzazione di centine in legname d'abete per formazione di archi e volte semplici, in cemento armato o in muratura, fornite lavorate e poste in opera, compreso ogni onere e lavorazioneeee per fornire l'opera a regola d'arte, compreso i puntelli ed il noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio ed il ritiro del materiale a fine lavoro: - per luci nette da m. 5,01 fino a 10,00 lire/euro (duecentotrentamila / centodiciotto virgola settantanove)</p>	m ²	230 000 118.79
Nr. 333 S08.D70.003	<p>Centine complesse: - maggiorazione per luci nette fino a 3 m Compenso addizionale per formazione di centine in legname d'abete per archi e volte a superficie complessa come sestri rialzati o ribassati, crociere o simili - per luci nette fino a 3 m lire/euro (quarantamila / venti virgola sessantasei)</p>	m ²	40 000 20.66
Nr. 334 S08.D70.005	<p>Centine complesse: - maggiorazione per luci nette da 3,01 a 5 m Compenso addizionale per formazione di centine in legname d'abete per archi e volte a superficie complessa come sestri rialzati o ribassati, crociere o simili - per luci nette da m. 3,01 a 5 lire/euro (cinquantamila / venticinque virgola ottantadue)</p>	m ²	50 000 25.82
Nr. 335 S08.D70.010	<p>Centine complesse: - maggiorazione per luci nette da 5,01 a 10 m Compenso addizionale per formazione di centine in legname d'abete per archi e volte a superficie complessa come sestri rialzati o ribassati, crociere o simili</p>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	- per luci nette da m. 5,01 a 10 lire/euro (sessantaseimilacinquecento / trentaquattro virgola trentaquattro)	m ²	66 500 34.34
Nr. 336 S08.D75.010	Centine per archi e volte realizzate in opera Centine per volte ed archi di qualsiasi forma e sesto, realizzate in opera ed eseguite con tavole di orditura in travetti di legno, compresa la sagomatura delle centine e dei tavolati, la chioderia, l'orditura di sostegno fino a 5,00 mt. d'altezza sia in legno sia in tubolari metallici, il disarmo, lo sgombero dei materiali ed ogni altra opera accessoria poste in opera a qualsiasi altezza dal piano di calpestio. Misurato in pianta lire/euro (centonovantamila / novantaotto virgola tredici)	m ²	190 000 98.13
Nr. 337 S08.D80.005	Centine con superficie piallata: maggiorazione articolo centine Centine in legname con superfici d'estradosso piallate : maggiorazione articolo centine lire/euro (ventiquattromila / dodici virgola trentanove)	m ²	24 000 12.39
Nr. 338 S08.D80.010	Compenso per ulteriori armature per sostegno casseri oltre m 3,50 fino a 10 Compenso per ulteriori armature di sostegno dei casseri, per altezze oltre i m 3,5 dal piano di appoggio e fino a m 10 misurato in proiezione orizzontale delle casseforme e per ogni metro di maggiore altezza. lire/euro (duemilaseicentocinquanta / uno virgola trentasette)	m ²	2 650 1.37
Nr. 339 S08.D80.020	Compenso per getti di strutture sottili cls dello spessore compreso tra 8-15 cm Compenso per getti di strutture sottili in elevazione, pagati con le voci di cui sopra, dello spessore compreso tra i cm 8 e i cm 15. lire/euro (sessantanovemila / trentacinque virgola sessantaquattro)	m ³	69 000 35.64
Nr. 340 S08.F10.038	Acciaio FeB38K lavorato e posato in opera Fornitura e posa in opera di barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B38K, per strutture in C.A.. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni non prescritte nei disegni esecutivi; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafilatura rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm ³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. lire/euro (milleseicento / zero virgola ottantatre)	Kg	1 600 0.83
Nr. 341 S08.F20.044	Acciaio FeB44K lavorato e posato on opera Fornitura e posa in opera di barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni non prescritte nei disegni esecutivi; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafilatura rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm ³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. lire/euro (milleottocento / zero virgola novantatre)	Kg	1 800 0.93
Nr. 342 S08.F40.000	Acciaio armonico per strutture precomprese Fili, trecce o trefoli in acciaio armonico per strutture precomprese posti in opera perfettamente posizionati, compresi, a seconda del tipo adottato, tesature, strutture di posizionamento dei cavi, iniezioni, ancoraggi alle testate, manovalanza di assistenza ed ogni altro onere; computato per il peso dei fili, trecce e trefoli, delle guaine relative e delle testate di ancoraggio. lire/euro (quattromilanovecentocinquanta / due virgola cinquantasei)	kg	4 950 2.56
Nr. 343 S08.F50.010	Rete elettrosaldata in acciaio posata in opera Fornitura e posa in opera di rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni non prescritte nei disegni esecutivi; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafilatura rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm ³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. lire/euro (duemilacento / uno virgola zerootto)	Kg	2 100 1.08
Nr. 344 S08.F50.020	Rete elettrosaldata in acciaio posata in opera per armatura di guniti Fornitura e posa in opera di rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni non prescritte nei disegni esecutivi; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafilatura rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm ³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Rete elettrosaldata per armatura di guniti, compresi i chiodi e tutti gli oneri per l'ancoraggio alla roccia o alla muratura (sovrapposizione delle reti di almeno 10 cm). lire/euro (tremilaseicento / uno virgola ottantasei)	Kg	3 600 1.86
Nr. 345	Giunto di dilatazione water-stop		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
S08.G10.000	Fornitura e posa in opera di Water-Stop in P.V.C. del tipo F I P opportunamente annegato nel getto in maniera tale da garantire una perfetta tenuta all'acqua, ogni onere compreso. lire/euro (trentaquattromilacinquecento / diciassette virgola ottantadue)	m	34 500 17.82
Nr. 346 S08.P10.170	Basamento di sostegno per palo, cm 100x70x100 Basamento di sostegno per palo, realizzato in conglomerato cementizio Rck 250, delle dimensioni assimilabili a cm 100x70x100 per pali di altezza fuori terra oltre mm 6500, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo; il ripristino del terreno; il pozzetto cm 30 x 30 ispezionabile; il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. lire/euro (duecentosessantamila / centotrentaquattro virgola ventiotto)	cad	260 000 134.28

COMMITTENTE: