

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<b>11 - OPERE IN CARPENTERIA LIGNEA</b>			
Nr. 392 S11.A30.010	<p><b>Capriate in legno abete formate da travi squadrate</b>            Capriate in legno formate da travi squadrate da realizzare su disegno della D.L., fornite e poste in opera. Sono compresi: lo sfrido; la piallatura e verniciatura con olio di lino cotto; i puntoni; le catene e saettoni contro catena etc.; il calcolo per luci fino a m 12 poste ad un interasse massimo di m 4 l'una dall'altra; il montaggio a qualunque altezza; il trattamento per la protezione del legno con idoneo protettivo e catramatura sugli appoggi.            E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.            Dette capriate non devono produrre spinte sulle murature. In legno di abete.  <b>lire/euro (duemilionicentomila / milleottantaquattro virgola cinquantasei)</b></p>	m <sup>3</sup>	2 100 000 1 084.56
Nr. 393 S11.A30.020	<p><b>Capriate in legno larice formate da travi squadrate</b>            Capriate in legno formate da travi squadrate da realizzare su disegno della D.L. , fornite e poste in opera. Sono compresi: lo sfrido; la piallatura e verniciatura con olio di lino cotto; i puntoni; le catene e saettoni contro catena etc.; il calcolo per luci fino a m 12 poste ad un interasse massimo di m 4 l'una dall'altra; il montaggio a qualunque altezza; il trattamento per la protezione del legno con idoneo protettivo e catramatura sugli appoggi.            E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.            Dette capriate non devono produrre spinte sulle murature. In legno larice  <b>lire/euro (duemilioniquattrocentomila / milleduecentotrentanove virgola cinque)</b></p>	m <sup>3</sup>	2 400 000 1 239.50
Nr. 394 S11.B10.010	<p><b>Grossa orditura portante del tetto in legno lamellare in abete: travi semplici</b>            Struttura portante del tetto, realizzata con legno di abete rosso lamellare di prima scelta in base alle direttive delle Norme DIN 4074, umidità inferiore al 15 %, incollaggi e giunzioni conformi alle norme DIN 1052 , DIN 68140, DIN 68141. Il legname dovrà essere trattato con tre mani di impregnante antisettico, antimuffa e idrorepellente, secondo norme DIN 68800, fornita e posta in opera.            Sono compresi: la coloritura scelta dalla D.L.; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 16.01.1996 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.            Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, puntoni e simili).  <b>lire/euro (duemilioniduecentodiecimila / millecentoquarantauno virgola trentasette)</b></p>	m <sup>3</sup>	2 210 000 1 141.37
Nr. 395 S11.B10.020	<p><b>Grossa orditura portante del tetto in legno lamellare abete: travi complesse</b>            Struttura portante del tetto, realizzata con legno di abete rosso lamellare di prima scelta in base alle direttive delle Norme DIN 4074, umidità inferiore al 15 %, incollaggi e giunzioni conformi alle norme DIN 1052 , DIN 68140, DIN 68141. Il legname dovrà essere trattato con tre mani di impregnante antisettico, antimuffa e idrorepellente, secondo norme DIN 68800, fornita e posta in opera.            Sono compresi: la coloritura scelta dalla D.L.; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 16.01.1996 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.            Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee, telai spaziali e simili).  <b>lire/euro (tremlionicoventimila / milleseicentoundici virgola trentacinque)</b></p>	m <sup>3</sup>	3 120 000 1 611.35
Nr. 396 S11.B20.010	<p><b>Grossa orditura portante del tetto in legno lamellare in larice: travi semplici</b>            Struttura portante del tetto, realizzata con legno di larice lamellare di prima scelta in base alle direttive delle Norme DIN 4074, umidità inferiore al 15 %, incollaggi e giunzioni conformi alle norme DIN 1052 , DIN 68140, DIN 68141. Il legname dovrà essere trattato con tre mani di impregnante antisettico, antimuffa e idrorepellente, secondo norme DIN 68800, fornita e posta in opera.            Sono compresi: la coloritura scelta dalla D.L.; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 16.01.1996 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.            Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, puntoni e simili).  <b>lire/euro (duemilionisettescentocinquantamila / millequattrocentoventi virgola ventisei)</b></p>	m <sup>3</sup>	2 750 000 1 420.26
Nr. 397 S11.B20.020	<p><b>Grossa orditura portante del tetto in legno lamellare in larice: travi complesse</b>            Struttura portante del tetto, realizzata con legno di larice lamellare di prima scelta in base alle direttive delle Norme DIN 4074, umidità inferiore al 15 %, incollaggi e giunzioni conformi alle norme DIN 1052 , DIN 68140, DIN 68141. Il legname dovrà essere trattato con tre mani di impregnante antisettico, antimuffa e idrorepellente, secondo norme DIN 68800, fornita e posta in opera.            Sono compresi: la coloritura scelta dalla D.L.; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 16.01.1996 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.            Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee, telai spaziali e simili).  <b>lire/euro (tremlioniseicentocinquantamila / milleottocentoottantacinque virgola zerosette)</b></p>	m <sup>3</sup>	3 650 000 1 885.07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 398 S11.B50.010	<p><b>Grossa orditura di tetti realizzata con travi squadrate - in legno abete</b></p> <p>Grossa orditura di tetti realizzata con travi in legno squadrate e lavorate nelle teste, fornita e posta in opera per puntoni, terzere o arcarecci, diagonali, colmi, etc. Il legname dovrà essere di classe II° ed essere trattato con tre mani di impregnante asettico, antimuffa e idrorepellente. Sono compresi: i gattelli; la ferramenta; i chiodi; le eventuali opere murarie; i tagli a misura; gli eventuali fori nella muratura e la relativa sigillatura; il tiro in alto del materiale; il montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita:</p> <p>- in legno di abete</p> <p><b>lire/euro (novecentocinquantamila / quattrocentonovanta virgola sessantatre)</b></p>	m <sup>3</sup>	950 000 490.63
Nr. 399 S11.B50.020	<p><b>Grossa orditura di tetti realizzata con travi squadrate - in legno douglasia o larice</b></p> <p>Grossa orditura di tetti realizzata con travi in legno squadrate e lavorate nelle teste, fornita e posta in opera per puntoni, terzere o arcarecci, diagonali, colmi, etc. Il legname dovrà essere di classe II° ed essere trattato con tre mani di impregnante asettico, antimuffa e idrorepellente. Sono compresi: i gattelli; la ferramenta; i chiodi; le eventuali opere murarie; i tagli a misura; gli eventuali fori nella muratura e la relativa sigillatura; il tiro in alto del materiale; il montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita:</p> <p>- in legno di douglasia o larice</p> <p><b>lire/euro (unmilione centocinquantamila / cinquecentonovantatre virgola novantatre)</b></p>	m <sup>3</sup>	1 150 000 593.93
Nr. 400 S11.D10.010	<p><b>Piccola orditura tetti per tegole alla marsigliese o coppi in legno abete.</b></p> <p>Piccola orditura di tetti alla marsigliese con morali di abete di prima scelta da cm 8x8 con testate smensolate o no, e correntini di stessa essenza da cm 4x6, fornita e posta in opera. Sono compresi: i chiodi; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>In legno di abete.</p> <p><b>lire/euro (trentaquattromilacinquecento / diciassette virgola ottantadue)</b></p>	m <sup>2</sup>	34 500 17.82
Nr. 401 S11.E10.010	<p><b>Pacchetto di copertura per tetti in lose</b></p> <p>Pacchetto di copertura per tetti in lose costituito da seguenti elementi:</p> <p>a) assito in legno douglasia o larice maschiato, scurettato e protetto con vernice impregnante, spessore mm 25;</p> <p>b) barriera al vapore costituita da foglio in politene spessore mm 0,45;</p> <p>c) correntini in abete di dimensione cm 6*8 disposti ad interasse cm 60-80, atti ad accogliere l'isolante (compensato a parte);</p> <p>d) correntini di abete di dimensione cm 4*4 perpendicolari ai precedenti disposti ad interasse di cm 50 idonei all'ancoraggio della lamiera;</p> <p>e) lamiera zincata nervata preverniciata a forno su entrambe le facce, spessore 6/10 mm;</p> <p>f) latte in larice spessore cm 2,5, in tavolato continuo, per ancoraggio delle lose.</p> <p>Il tutto dato in opera eseguito a perfetta regola d'arte compreso il tiro in alto del materiale, chiodi, sfridi e gli oneri per la predisposizione delle forometrie (camini, finestre per tetti, ecc.).</p> <p><b>lire/euro (centoquarantamila / settantadue virgola tre)</b></p>	m <sup>2</sup>	140 000 72.30
Nr. 402 S11.E50.010	<p><b>Tavolato continuo per appoggio manto di copertura in legno abete.</b></p> <p>Tavolato continuo di spessore mm 20-60, maschiato e scurettato, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di copertura.</p> <p>E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita compreso impregnante.</p> <p>Tavolato in abete.</p> <p><b>lire/euro (unmilione duecentomila / seicentodiciannove virgola settantacinque)</b></p>	m <sup>3</sup>	1 200 000 619.75
Nr. 403 S11.E50.020	<p><b>Tavolato continuo per appoggio manto di copertura in legno douglasia o larice.</b></p> <p>Tavolato continuo di spessore mm 20-60, maschiato e scurettato, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di copertura.</p> <p>E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera finita compreso impregnante.</p> <p>Tavolato in douglasia o larice.</p> <p><b>lire/euro (unmilione quattrocentomila / settecentoventitre virgola zeroquattro)</b></p>	m <sup>3</sup>	1 400 000 723.04
Nr. 404 S11.F30.010	<p><b>Solaio in legno composto da orditura in legno abete, tavolato e soletta in cls alleggerito.</b></p> <p>Solaio in legno interpiano composto da: travi principali in legno di sezione adeguata, con le opportune protezioni delle testate, la preparazione degli appoggi sulle murature e relativi ancoraggi al cordolo perimetrale; travi secondarie in legno e soprastante tavolato di almeno cm 3 di spessore, piallato, maschiato ed inchiodato; la soprastante soletta in calcestruzzo alleggerito con inerti di argilla espansa, armatura minima di ripartizione realizzata con rete elettrosaldata con maglie cm 20x20 e diametro minimo di mm 5. La soletta sarà collegata ai cordoli di collegamento che verranno computati e pagati a parte. Sono inoltre compresi nel prezzo tutti gli oneri per i necessari ponteggi ed il tiro in alto dei materiali, fino alla luce netta di m 6, fino ad un'altezza, dal piano di appoggio, di m 3,50 e per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/m<sup>2</sup> ed un carico permanente pari a 200 kg/m<sup>2</sup>. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>Orditura principale e secondaria in legno abete.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 405 S11.F30.020	<p><b>lire/euro (centosettantaseimila / novanta virgola nove)</b></p> <p><b>Solaio in legno composto da orditura in legno larice, tavolato e soletta in cls alleggerito.</b>  Solaio in legno interpiano composto da: travi principali in legno di sezione adeguata, con le opportune protezioni delle testate, la preparazione degli appoggi sulle murature e relativi ancoraggi al cordolo perimetrale; travi secondarie in legno e soprastante tavolato di almeno cm 3 di spessore, piallato, maschiato ed inchiodato; la soprastante soletta in calcestruzzo alleggerito con inerti di argilla espansa, armatura minima di ripartizione realizzata con rete elettrosaldata con maglie cm 20x20 e diametro minimo di mm 5. La soletta sara' collegata ai cordoli di collegamento che verranno computati e pagati a parte. Sono inoltre compresi nel prezzo tutti gli oneri per i necessari ponteggi ed il tiro in alto dei materiali, fino alla luce netta di m 6, fino ad un'altezza, dal piano di appoggio, di m 3,50 e per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/m<sup>2</sup> ed un carico permanente pari a 200 kg/m<sup>2</sup>. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  Orditura principale e secondaria in legno larice.</p>	m <sup>2</sup>	176 000 90.90
	<p><b>lire/euro (centonovantamila / novantaotto virgola tredici)</b></p>	m <sup>2</sup>	190 000 98.13

COMMITTENTE: