

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>02 - OPERE PROVVISORIALI</b>			
Nr. 27 S02.A00.010	<p><b>Realizzazione della recinzione di delimitazione area cantiere: in struttura lignea</b> Realizzazione della recinzione di delimitazione dell'area di cantiere mediante la posa di pali lignei infissi nel terreno con controventature e la posa di tavole orizzontali e verticali; su quest'ultime dovrà essere fissato il tavolame ligneo a mezzo di chiodi metallici e realizzati i passaggi d'accesso all'area nel numero necessario. Completa la recinzione provvisoria di cantiere l'installazione delle segnalazioni luminose diurne e notturne e dei cartelli indicatori necessari. E' compreso l'onere, a fine cantiere, dello smontaggio e trasporto del materiale di recinzione nei magazzini dell'Impresa, la pulizia dell'area di cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro a regola. Altezza pannelli m. 2,10 <b>lire/euro (ventiseimila / tredici virgola quarantatre)</b></p>	m <sup>2</sup>	26 000 13.43
Nr. 28 S02.A00.020	<p><b>Realizzazione della recinzione di delimitazione area cantiere: in rete metallica</b> Realizzazione della recinzione di delimitazione dell'area di cantiere mediante la posa di pali metallici infissi nel terreno con controventature e la posa di due tubi orizzontali; su quest'ultimi dovrà essere fissata la rete metallica zincata di recinzione a mezzo di ganci metallici oppure con filo di ferro cotto e realizzati i passaggi d'accesso all'area nel numero necessario. Completa la recinzione provvisoria di cantiere l'installazione delle segnalazioni luminose diurne e notturne e dei cartelli indicatori necessari. E' compreso l'onere, a fine cantiere, dello smontaggio e trasporto del materiale di recinzione nei magazzini dell'Impresa, la pulizia dell'area di cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro a regola. Altezza pannelli m. 2,10 <b>lire/euro (trentaseimila / diciotto virgola cinquantanove)</b></p>	m <sup>2</sup>	36 000 18.59
Nr. 29 S02.A00.030	<p><b>Realizzazione della recinzione di delimitazione area cantiere: con lamiera zincata</b> Realizzazione della recinzione di delimitazione dell'area di cantiere mediante la posa di pali metallici infissi nel terreno con controventature e la posa di due tubi orizzontali; su quest'ultimi dovranno essere fissate le lamiere zincate ondulate a mezzo di ganci metallici e realizzati i passaggi d'accesso all'area nel numero necessario. Completa la recinzione provvisoria di cantiere l'installazione delle segnalazioni luminose diurne e notturne e dei cartelli indicatori necessari. E' compreso l'onere, a fine cantiere, dello smontaggio e trasporto del materiale di recinzione nei magazzini dell'Impresa, la pulizia dell'area di cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro a regola. Altezza pannelli m. 2,10 <b>lire/euro (trentaseimila / diciotto virgola cinquantanove)</b></p>	m <sup>2</sup>	36 000 18.59
Nr. 30 S02.B00.010	<p><b>Compenso per sbadacchiatura completa di scavi in legname</b> Compenso per sbadacchiatura completa in legname delle pareti di scavo in trincea, compreso il noleggio del materiale, per tutta la durata dei lavori, approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori. Valutato per ogni m<sup>2</sup>. di superficie di scavo protetta <b>lire/euro (ventiottomilaottocento / quattordici virgola ottantasette)</b></p>	m <sup>2</sup>	28 800 14.87
Nr. 31 S02.B00.020	<p><b>Compenso per sbadacchiatura completa di scavi con pannelli metallici</b> Compenso per armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea, in terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili, completo di ogni accessorio per sostenere le pareti dello scavo con spinta del terreno. E' compreso il noleggio del materiale, per tutta la durata dei lavori, approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori. Valutato per ogni m<sup>2</sup>. di superficie di scavo protetta. <b>lire/euro (ventiseimila / tredici virgola quarantatre)</b></p>	m <sup>2</sup>	26 000 13.43
Nr. 32 S02.B10.010	<p><b>Realizzazione di puntellature in legname</b> Realizzazione di puntellature in legname, fornite e poste in opera per strutture da demolire o da restaurare o pericolanti, realizzate sia al coperto che allo scoperto, costituite da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli etc. Sono compresi: il taglio a misura; la chiodatura e le staffe; l'allestimento della segnaletica necessaria a garanzia della pubblica incolumità ove occorrente e tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare le puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate a m<sup>3</sup> di legname posto in opera. <b>lire/euro (novecentomila / quattrocentosessantaquattro virgola ottantauno)</b></p>	m <sup>3</sup>	900 000 464.81
Nr. 33 S02.B10.020	<p><b>Sistema di puntellatura per solette piene in cls. anche a grandi altezze</b> Sistema di puntellatura per solette piene in cls. anche a grandi altezze, costituite da torri d'acciaio accoppiate, costituite da telai reticolari, con portata non inferiore a 4000 Kg per ciascun montante, travi in acciaio omega di prima orditura, compreso il noleggio di tutto il materiale tavolame compreso, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro e quant'altro occorra per dare il lavoro idoneo allo scopo cui è destinata: - valutata a m<sup>2</sup>. di soletta sorretta <b>lire/euro (trentaottomilaseicento / diciannove virgola novantaquattro)</b></p>	m <sup>2</sup> /mes	38 600 19.94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 34 S02.B10.030	<p><b>Smontaggio di puntellature.</b> Smontaggio di puntellature in legname. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle puntellature da smontare; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico. Il materiale di risulta resta di proprietà dell'impresa se non preventivamente e diversamente disposto dall'Amministrazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurato a m<sup>3</sup> di legname smontato. <b>lire/euro (duecentocinquantamila / centoventinove virgola undici)</b></p>	m <sup>3</sup>	250 000 129.11
Nr. 35 S02.C10.006	<p><b>Ponteggi in elementi portanti metallici: - per un massimo di mesi sei.</b> Ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati in opera. Sono compresi: il montaggio; lo smontaggio ad opera ultimata; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Fornitura per l'intera durata dei lavori, per un massimo di mesi sei. <b>lire/euro (diciottomila / nove virgola tre)</b></p>	m <sup>2</sup>	18 000 9.30
Nr. 36 S02.C10.010	<p><b>Ponteggi in elementi portanti metallici: per ogni mese successivo ai primi sei.</b> Ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati in opera. Sono compresi: il montaggio; lo smontaggio ad opera ultimata; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Per ogni mese o frazione di mese successivo ai primi sei. <b>lire/euro (mille / zero virgola cinquantadue)</b></p>	m <sup>2</sup>	1 000 0.52
Nr. 37 S02.C15.006	<p><b>Ponteggio metallico fisso in elementi tubolari: - per un massimo di mesi sei.</b> Ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: il montaggio; lo smontaggio ad opera ultimata; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; gli ancoraggi; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. Fornitura per l'intera durata dei lavori, per un massimo di mesi sei. <b>lire/euro (ventiduemila / undici virgola trentasei)</b></p>	m <sup>3</sup>	22 000 11.36
Nr. 38 S02.C15.010	<p><b>Ponteggio metallico fisso - per ogni mese successivo ai primi sei e fino a 12.</b> Ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: il montaggio; lo smontaggio ad opera ultimata; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; gli ancoraggi; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti: - per ogni mese o frazione di mese successivo ai primi sei e fino a mesi 12 <b>lire/euro (mille / zero virgola cinquantadue)</b></p>	m <sup>3</sup>	1 000 0.52
Nr. 39 S02.C15.020	<p><b>Ponteggio metallico fisso - per ogni mese successivo ai primi dodici</b> Ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: il montaggio; lo smontaggio ad opera ultimata; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; gli ancoraggi; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti: - per ogni mese o frazione di mese successivo ai primi dodici <b>lire/euro (cinquecento / zero virgola ventisei)</b></p>	m <sup>3</sup>	500 0.26
Nr. 40 S02.C50.006	<p><b>Ponteggio in legno o metallico per impalcati fino a m 8,00 di altezza - luce fino a m 6,00</b> Ponteggi in legno o metallo, strutturati nella maniera più idonea, eseguiti su terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in alveo con acqua fluente, compresa l'orditura di appoggio delle casseforme, la realizzazione della base di appoggio, anche se realizzata in cls. o in muratura, la realizzazione dei varchi atti a permettere il traffico veicolare e pedonale, tutti gli irrigidimenti necessari ed ogni altro onere per disarmo, sfrido o recupero del materiale e risistemazione del terreno. Valutati a metro quadrato per una superficie pari alla proiezione in pianta dell'impalcato escluse le aree relative agli appoggi. Valutati a metro quadrato, per un'altezza media di campata fino a m 8,00: - per luci fino a m 6,00 <b>lire/euro (ventinovemilaseicento / quindici virgola ventinove)</b></p>	m <sup>3</sup>	29 600 15.29
Nr. 41 S02.C50.015	<p><b>Ponteggio in legno o metallico per impalcati fino a m 8,00 di altezza - luce da m 6,01 a 15,00</b> Ponteggi in legno o metallo, strutturati nella maniera più idonea, eseguiti su terreno di qualsiasi natura e</p>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 42 S02.C50.030	<p>consistenza, anche in alveo con acqua fluente, compresa l'orditura di appoggio delle casseforme, la realizzazione della base di appoggio, anche se realizzata in cls. o in muratura, la realizzazione dei varchi atti a permettere il traffico veicolare e pedonale, tutti gli irrigidimenti necessari ed ogni altro onere per disarmo, sfrido o recupero del materiale e risistemazione del terreno. Valutati a metro quadrato per una superficie pari alla proiezione in pianta dell'impalcato escluse le aree relative agli appoggi. Valutati a metro quadrato, per un'altezza media di campata fino a m 8,00: - per luci da m 6,01 a 15,00 <b>lire/euro (trentacinquemilacento / diciotto virgola tredici)</b></p> <p><b>Ponteggio in legno o metallico per impalcati fino a m 8,00 di altezza - luce oltre m 15,00</b> Ponteggi in legno o metallo, strutturati nella maniera più idonea, eseguiti su terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in alveo con acqua fluente, compresa l'orditura di appoggio delle casseforme, la realizzazione della base di appoggio, anche se realizzata in cls. o in muratura, la realizzazione dei varchi atti a permettere il traffico veicolare e pedonale, tutti gli irrigidimenti necessari ed ogni altro onere per disarmo, sfrido o recupero del materiale e risistemazione del terreno. Valutati a metro quadrato per una superficie pari alla proiezione in pianta dell'impalcato escluse le aree relative agli appoggi. Valutati a metro quadrato, per un'altezza media di campata fino a m 8,00: - per luci oltre m 15,00 <b>lire/euro (quarantaduemilaottocento / ventidue virgola uno)</b></p>	m <sup>3</sup>	35 100 18.13
Nr. 43 S02.C51.006	<p><b>Ponteggio in legno o metallico per impalcati con altezza oltre m 8,00 - luce fino a m 6,00</b> Ponteggi in legno o metallo, strutturati nella maniera più idonea, eseguiti su terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in alveo con acqua fluente, compresa l'orditura di appoggio delle casseforme, la realizzazione della base di appoggio, anche se realizzata in cls. o in muratura, la realizzazione dei varchi atti a permettere il traffico veicolare e pedonale, tutti gli irrigidimenti necessari ed ogni altro onere per disarmo, sfrido o recupero del materiale e risistemazione del terreno. Valutati a metro quadrato per una superficie pari alla proiezione in pianta dell'impalcato escluse le aree relative agli appoggi. Valutati a metro quadrato, per un'altezza media di campata oltre m 8,00: - per luci fino a m 6,00 <b>lire/euro (trentaseimiladuecento / diciotto virgola sette)</b></p>	m <sup>3</sup>	42 800 22.10
Nr. 44 S02.C51.015	<p><b>Ponteggio in legno o metallico per impalcati con altezza oltre m 8,00 - luce da m 6,01 a 15,00</b> Ponteggi in legno o metallo, strutturati nella maniera più idonea, eseguiti su terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in alveo con acqua fluente, compresa l'orditura di appoggio delle casseforme, la realizzazione della base di appoggio, anche se realizzata in cls. o in muratura, la realizzazione dei varchi atti a permettere il traffico veicolare e pedonale, tutti gli irrigidimenti necessari ed ogni altro onere per disarmo, sfrido o recupero del materiale e risistemazione del terreno. Valutati a metro quadrato per una superficie pari alla proiezione in pianta dell'impalcato escluse le aree relative agli appoggi. Valutati a metro quadrato, per un'altezza media di campata oltre m 8,00: - per luci da m 6,01 a 15,00 <b>lire/euro (quarantaduemilaottocento / ventidue virgola uno)</b></p>	m <sup>3</sup>	36 200 18.70
Nr. 45 S02.C51.030	<p><b>Ponteggio in legno o metallico per impalcati con altezza oltre m 8,00 - luce oltre m 15,00</b> Ponteggi in legno o metallo, strutturati nella maniera più idonea, eseguiti su terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in alveo con acqua fluente, compresa l'orditura di appoggio delle casseforme, la realizzazione della base di appoggio, anche se realizzata in cls. o in muratura, la realizzazione dei varchi atti a permettere il traffico veicolare e pedonale, tutti gli irrigidimenti necessari ed ogni altro onere per disarmo, sfrido o recupero del materiale e risistemazione del terreno. Valutati a metro quadrato per una superficie pari alla proiezione in pianta dell'impalcato escluse le aree relative agli appoggi. Valutati a metro quadrato, per un'altezza media di campata oltre m 8,00: - per luci oltre m 15,00 <b>lire/euro (cinquantaduemila / ventisei virgola ottantasei)</b></p>	m <sup>3</sup>	52 000 26.86
Nr. 46 S02.D20.010	<p><b>Realizzazione protezione esterna con tavole d'abete: per tutta durata dei lavori</b> Realizzazione di protezione esterna con tavole d'abete, fissato alla parte inferiore del ponte di servizio o ad apposita struttura metallica indipendente (da computarsi entrambi a parte), compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, trattamento protettivo del materiale, impianto di segnalazione a norma, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori. <b>lire/euro (trentaquattromilaottocento / diciassette virgola novantasette)</b></p>	m <sup>2</sup>	34 800 17.97
Nr. 47 S02.D30.010	<p><b>Schermatura di ponteggi con stuoie</b> Schermatura di ponteggi e castelletti con stuoie e simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la schermatura finita. Misurata per ogni m<sup>2</sup> di superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori. <b>lire/euro (cinquemilacinquecento / due virgola ottantaquattro)</b></p>	m <sup>2</sup>	5 500 2.84
Nr. 48 S02.D30.020	<p><b>Schermatura di ponteggi con teli e reti in plastica</b> Schermatura di ponteggi e castelletti con teli e reti in plastica e simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la schermatura finita.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 49 S02.D50.005	<p>Misurata per ogni m<sup>2</sup> di facciavista e per tutta la durata dei lavori  <b>lire/euro (tremilaottocento / uno virgola novantasei)</b></p> <p><b>Teloni impermeabili plastica pesante occhielati per protezione dalle piogge</b></p> <p>Teloni impermeabili occhielati per protezione dalle piogge, durante le fasi di smontaggio e rimontaggio di manti di tetti o per altre opere provvisoriale, compresi noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, rimozioni e spostamenti successivi, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a regola d'arte:</p> <p>- con teloni di plastica pesante</p>	m <sup>2</sup>	3 800 1.96
	<p><b>lire/euro (sedicimilaquattrocento / otto virgola quarantasette)</b></p>	m <sup>2</sup>	16 400 8.47

COMMITTENTE: