

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>04 - SCAVI E RINTERRI</b>			
Nr. 139 S04.A10.010	<p><b>Scavo di sbancamento a sezione aperta con uso di mezzi meccanici</b>            Scavo di sbancamento e fondazione a sezione aperta eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m<sup>3</sup>. 0,80, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate, cigli, banchine e simili. Sono inoltre compresi: le puntellature e sbadacchiature delle pareti, ove occorrenti; il deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo, ivi compreso, se necessario, l'esaurimento e prosciugamento con pompe o altri mezzi occorrenti; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie a qualsiasi profondità; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a distanza di 3 km, del materiale di risulta o su rilevato, nell'ambito del cantiere, se ritenuto idoneo dalla D.L. o a riempimento a tergo di murature, anche con materiale temporaneamente depositato a rifiuto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.            Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici  <b>lire/euro (seimilaottocento / tre virgola cinquantauno)</b></p>	m <sup>3</sup>	6 800 3.51
Nr. 140 S04.A10.110	<p><b>Scavo di fondazione a sezione aperta, per profondità fino a 4 m, con uso di mezzi meccanici</b>            Scavo di sbancamento e fondazione a sezione aperta eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m<sup>3</sup>. 0,80, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate, cigli, banchine e simili. Sono inoltre compresi: le puntellature e sbadacchiature delle pareti, ove occorrenti; il deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo, ivi compreso, se necessario, l'esaurimento e prosciugamento con pompe o altri mezzi occorrenti; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie a qualsiasi profondità; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a distanza di 3 km, del materiale di risulta o su rilevato, nell'ambito del cantiere, se ritenuto idoneo dalla D.L. o a riempimento a tergo di murature, anche con materiale temporaneamente depositato a rifiuto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.            Scavo di fondazione, per profondità fino a 4 m, con uso di mezzi meccanici  <b>lire/euro (ottomiladuecento / quattro virgola ventitre)</b></p>	m <sup>3</sup>	8 200 4.23
Nr. 141 S04.A10.120	<p><b>Scavo di fondazione a sezione aperta, per profondità oltre a 4 m, con uso di mezzi meccanici</b>            Scavo di sbancamento e fondazione a sezione aperta eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m<sup>3</sup>. 0,80, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate, cigli, banchine e simili. Sono inoltre compresi: le puntellature e sbadacchiature delle pareti, ove occorrenti; il deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo, ivi compreso, se necessario, l'esaurimento e prosciugamento con pompe o altri mezzi occorrenti; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie a qualsiasi profondità; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a distanza di 3 km, del materiale di risulta o su rilevato, nell'ambito del cantiere, se ritenuto idoneo dalla D.L. o a riempimento a tergo di murature, anche con materiale temporaneamente depositato a rifiuto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.            Scavo di fondazione, per profondità oltre a 4 m, con uso di mezzi meccanici  <b>lire/euro (quattordicimilaseicento / sette virgola cinquantaquattro)</b></p>	m <sup>3</sup>	14 600 7.54
Nr. 142 S04.A10.210	<p><b>Scavo di fondazione con uso di piccoli mezzi meccanici, anche in sezione ristretta</b>            Scavo di sbancamento e fondazione a sezione aperta eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m<sup>3</sup>. 0,80, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate, cigli, banchine e simili. Sono inoltre compresi: le puntellature e sbadacchiature delle pareti, ove occorrenti; il deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo, ivi compreso, se necessario, l'esaurimento e prosciugamento con pompe o altri mezzi occorrenti; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie a qualsiasi profondità; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a distanza di 3 km, del materiale di risulta o su rilevato, nell'ambito del cantiere, se ritenuto idoneo dalla D.L. o a riempimento a tergo di murature, anche con materiale temporaneamente depositato a rifiuto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.            Scavo di fondazione con uso di piccoli mezzi meccanici, anche in sezione ristretta  <b>lire/euro (venticinquemila / dodici virgola novantauno)</b></p>	m <sup>3</sup>	25 000 12.91
Nr. 143 S04.A10.220	<p><b>Scavo di fondazione con uso di piccoli mezzi meccanici, all'interno di edifici, anche in sezione ristretta</b>            Scavo di sbancamento e fondazione a sezione aperta eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m<sup>3</sup>. 0,80, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate, cigli, banchine e simili. Sono inoltre compresi: le puntellature e sbadacchiature delle pareti, ove occorrenti; il deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo, ivi compreso, se necessario, l'esaurimento e prosciugamento con pompe o altri mezzi occorrenti; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 144 S04.A10.310	<p>simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie a qualsiasi profondità; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a distanza di 3 km, del materiale di risulta o su rilevato, nell'ambito del cantiere, se ritenuto idoneo dalla D.L. o a riempimento a tergo di murature, anche con materiale temporaneamente depositato a rifiuto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>Scavo di fondazione con uso di piccoli mezzi meccanici, all'interno di edifici, anche in sezione ristretta <b>lire/euro (trentaduemilacinquecento / sedici virgola settantaotto)</b></p> <p><b>Scavo di fondazione eseguito totalmente a mano, anche in sezione ristretta</b></p> <p>Scavo di sbancamento e fondazione a sezione aperta eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m<sup>3</sup>. 0,80, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate, cigli, banchine e simili. Sono inoltre compresi: le puntellature e sbadacchiature delle pareti, ove occorrenti; il deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo, ivi compreso, se necessario, l'esaurimento e prosciugamento con pompe o altri mezzi occorrenti; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie a qualsiasi profondità; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a distanza di 3 km, del materiale di risulta o su rilevato, nell'ambito del cantiere, se ritenuto idoneo dalla D.L. o a riempimento a tergo di murature, anche con materiale temporaneamente depositato a rifiuto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>Scavo di fondazione eseguito totalmente a mano, anche in sezione ristretta <b>lire/euro (quarantasettemilaottocento / ventiquattro virgola sessantanove)</b></p>	m <sup>3</sup>	32 500 16.78
Nr. 145 S04.A10.320	<p><b>Scavo di fondazione eseguito totalmente a mano, all'interno di edifici, anche in sezione ristretta</b></p> <p>Scavo di sbancamento e fondazione a sezione aperta eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m<sup>3</sup>. 0,80, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate, cigli, banchine e simili. Sono inoltre compresi: le puntellature e sbadacchiature delle pareti, ove occorrenti; il deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo, ivi compreso, se necessario, l'esaurimento e prosciugamento con pompe o altri mezzi occorrenti; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie a qualsiasi profondità; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a distanza di 3 km, del materiale di risulta o su rilevato, nell'ambito del cantiere, se ritenuto idoneo dalla D.L. o a riempimento a tergo di murature, anche con materiale temporaneamente depositato a rifiuto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>Scavo di fondazione eseguito totalmente a mano, all'interno di edifici, anche in sezione ristretta <b>lire/euro (sessantaduemila / trentadue virgola zeradue)</b></p>	m <sup>3</sup>	47 800 24.69
Nr. 146 S04.A20.010	<p><b>Scavo di sbancamento e fondazione in roccia con martello demolitore applicato all'escavatore</b></p> <p>Scavo di sbancamento e fondazione in roccia di qualsiasi natura e consistenza. Sono compresi: le puntellature e sbadacchiature delle pareti, ove occorrenti; il deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo, ivi compreso, se necessario, l'esaurimento e prosciugamento con pompe o altri mezzi occorrenti; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie a qualsiasi profondità; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a distanza di 3 km, del materiale di risulta o su rilevato, nell'ambito del cantiere, se ritenuto idoneo dalla D.L. o a riempimento a tergo di murature, anche con materiale temporaneamente depositato a rifiuto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>Scavo in roccia eseguito con l'uso del martello demolitore applicato direttamente all'escavatore <b>lire/euro (sessantacinquemilatrecento / trentatre virgola settantadue)</b></p>	m <sup>3</sup>	62 000 32.02
Nr. 147 S04.A20.020	<p><b>Scavo di sbancamento e fondazione in roccia con l'impiego di mine</b></p> <p>Scavo di sbancamento e fondazione in roccia di qualsiasi natura e consistenza. Sono compresi: le puntellature e sbadacchiature delle pareti, ove occorrenti; il deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo, ivi compreso, se necessario, l'esaurimento e prosciugamento con pompe o altri mezzi occorrenti; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie a qualsiasi profondità; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a distanza di 3 km, del materiale di risulta o su rilevato, nell'ambito del cantiere, se ritenuto idoneo dalla D.L. o a riempimento a tergo di murature, anche con materiale temporaneamente depositato a rifiuto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>Scavo in roccia eseguito con l'impiego di mine <b>lire/euro (cinquantaduemilacento / ventisei virgola novantauno)</b></p>	m <sup>3</sup>	52 100 26.91
Nr. 148 S04.A30.010	<p><b>Scavo in roccia da mina senza l'uso di esplosivi: - in roccia di durezza media con fori a int. 0,50 m.</b></p> <p>Scavo in roccia compatta da mina, reso particolarmente difficoltoso dalla vicinanza a centri abitati, cavi, ecc., da rimuovere senza l'uso di esplosivi e con l'uso limitato del compressore e di ogni altro macchinario. Nello scavo si dovrà usare un agente demolitore in cemento plastico con espansione dirompente senza causare alcuna esplosione. Compresa la formazione e la sistemazione del piano di posa, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compresa ogni responsabilità per eventuali danni causati con l'uso di tale agente.</p> <p>Scavo in roccia di durezza media con fori a int. 0,50 m. <b>lire/euro (trecentotrentacinquemila / centosettantatre virgola zero)</b></p>	m <sup>3</sup>	335 000 173.01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 149 S04.A30.020	<p><b>Scavo in roccia da mina senza l'uso di esplosivi: - in roccia dura con fori a int. 0,25 m.</b>            Scavo in roccia compatta da mina, reso particolarmente difficoltoso dalla vicinanza a centri abitati, cavi, ecc., da rimuovere senza l'uso di esplosivi e con l'uso limitato del compressore e di ogni altro macchinario. Nello scavo si dovrà usare un agente demolitore in cemento plastico con espansione dirompente senza causare alcuna esplosione. Compresa la formazione e la sistemazione del piano di posa, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compresa ogni responsabilità per eventuali danni causati con l'uso di tale agente.            Scavo in roccia dura con fori a int. 0,25 m.  <b>lire/euro (cinquecentocinquemila / duecentosessanta virgola ottantauno)</b></p>	m <sup>3</sup>	505 000 260.81
Nr. 150 S04.A60.010	<p><b>Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, per trincea B=100 cm e H=150 cm</b>            Scavo a sezione ristretta e obbligata di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m<sup>3</sup> 0,80, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate, cigli, banchine e simili. Sono inoltre compresi: le puntellature e sbadacchiature delle pareti, ove occorrenti ed il relativo recupero; il deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo, ivi compreso, se necessario, l'esaurimento e prosciugamento con pompe o altri mezzi occorrenti; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie a qualsiasi profondità, il tiro in alto delle materie scavate; il rinterro eventuale della trincea con le materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a distanza di 3 km, del materiale di risulta o su rilevato, nell'ambito del cantiere, se ritenuto idoneo dalla D.L. o a riempimento a tergo di murature, anche con materiale temporaneamente depositato a rifiuto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.            Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, per dimensioni della trincea di cm 100 alla base e profondità di cm 150  <b>lire/euro (ventiseimilaquattrocento / tredici virgola sessantatre)</b></p>	m	26 400 13.63
Nr. 151 S04.A60.020	<p><b>Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, per trincea B=100 cm e H=150 cm</b>            Scavo a sezione ristretta e obbligata di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m<sup>3</sup> 0,80, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate, cigli, banchine e simili. Sono inoltre compresi: le puntellature e sbadacchiature delle pareti, ove occorrenti ed il relativo recupero; il deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo, ivi compreso, se necessario, l'esaurimento e prosciugamento con pompe o altri mezzi occorrenti; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie a qualsiasi profondità, il tiro in alto delle materie scavate; il rinterro eventuale della trincea con le materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a distanza di 3 km, del materiale di risulta o su rilevato, nell'ambito del cantiere, se ritenuto idoneo dalla D.L. o a riempimento a tergo di murature, anche con materiale temporaneamente depositato a rifiuto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.            Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, per dimensioni della trincea di cm 100 alla base e profondità di cm 150  <b>lire/euro (settantaunomilasettecento / trentasette virgola zerotre)</b></p>	m	71 700 37.03
Nr. 152 S04.A60.110	<p><b>Scavo a sezione obbligata in terreni a forte pendenza eseguito con mezzi meccanici, per trincea B=100 cm e H=150 cm</b>            Scavo a sezione ristretta e obbligata di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m<sup>3</sup> 0,80, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate, cigli, banchine e simili. Sono inoltre compresi: le puntellature e sbadacchiature delle pareti, ove occorrenti ed il relativo recupero; il deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo, ivi compreso, se necessario, l'esaurimento e prosciugamento con pompe o altri mezzi occorrenti; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie a qualsiasi profondità, il tiro in alto delle materie scavate; il rinterro eventuale della trincea con le materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a distanza di 3 km, del materiale di risulta o su rilevato, nell'ambito del cantiere, se ritenuto idoneo dalla D.L. o a riempimento a tergo di murature, anche con materiale temporaneamente depositato a rifiuto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.            Scavo a sezione obbligata in terreni a forte pendenza (&lt;60%) eseguito con mezzi meccanici, per dimensioni della trincea di cm 100 alla base e profondità di cm 150  <b>lire/euro (cinquantaunomilasettecento / ventisei virgola sette)</b></p>	m	51 700 26.70
Nr. 153 S04.A70.010	<p><b>Scavo a sezione obbligata in roccia eseguito con martello demolitore su mezzo meccanico, per trincea B=100 cm e H=150 cm</b>            Scavo a sezione ristretta e obbligata in roccia da mina. Sono compresi: le puntellature e sbadacchiature delle pareti, ove occorrenti ed il relativo recupero; il deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo, ivi compreso, se necessario, l'esaurimento e prosciugamento con pompe o altri mezzi occorrenti; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie a qualsiasi profondità, il tiro in alto delle materie scavate; il rinterro eventuale della trincea con le materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a distanza di 3 km, del materiale di risulta o su rilevato, nell'ambito del cantiere, se ritenuto idoneo dalla D.L. o a riempimento a tergo di murature, anche con materiale temporaneamente depositato a rifiuto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 154 S04.A70.020	<p>finita. Scavo a sezione obbligatoria in roccia eseguito con martello demolitore su mezzo meccanico, per dimensioni della trincea di cm 100 alla base e profondità di cm 150 <b>lire/euro (ottantaquattromilacinquecento / quarantatré virgola sessantaquattro)</b></p> <p><b>Scavo a sezione obbligatoria in roccia eseguito con l'impiego di mine, per trincea B=100 cm e H=150 cm</b> Scavo a sezione ristretta e obbligatoria in roccia da mina. Sono compresi: le puntellature e sbadacchiature delle pareti, ove occorrenti ed il relativo recupero; il deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo, ivi compreso, se necessario, l'esaurimento e prosciugamento con pompe o altri mezzi occorrenti; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie a qualsiasi profondità, il tiro in alto delle materie scavate; il rinterro eventuale della trincea con le materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a distanza di 3 km, del materiale di risulta o su rilevato, nell'ambito del cantiere, se ritenuto idoneo dalla D.L. o a riempimento a tergo di murature, anche con materiale temporaneamente depositato a rifiuto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavo a sezione obbligatoria in roccia eseguito con impiego di mine, per dimensioni della trincea di cm 100 alla base e profondità di cm 150 <b>lire/euro (sessantaquattromilatrecento / trentatré virgola ventuno)</b></p>	m	84 500 43.64
Nr. 155 S04.A80.010	<p><b>Sovrapprezzo allo scavo in sezione obbligatoria per larghezze alla base della trincea maggiori di cm 100</b> Sovrapprezzo allo scavo in sezione obbligatoria per larghezze alla base della trincea maggiori di cm 100, valutato per ogni aumento di 20 cm della larghezza di base dello scavo <b>lire/euro (duemila / uno virgola zerotré)</b></p>	m	2 000 1.03
Nr. 156 S04.A80.020	<p><b>Sovrapprezzo allo scavo in sezione obbligatoria per profondità della trincea maggiori di cm 150</b> Sovrapprezzo allo scavo in sezione obbligatoria per profondità della trincea maggiori di cm 150, valutato per ogni aumento di 50 cm della profondità dello scavo <b>lire/euro (duemilaottocento / uno virgola quarantacinque)</b></p>	m	2 800 1.45
Nr. 157 S04.A80.030	<p><b>Sovrapprezzo agli scavi per il trasporto del materiale di risulta a rifiuto per distanze superiori a 3 km</b> Sovrapprezzo agli scavi per il trasporto del materiale di risulta a rifiuto, in discarica per inerti regolarmente autorizzata, a qualsiasi distanza, per distanze superiori a 3 km <b>lire/euro (novecentocinquanta / zero virgola quarantanove)</b></p>	m <sup>3</sup> *km	950 0.49
Nr. 158 S04.R10.010	<p><b>Formazione di rilevati e riempimenti vari con materiale proveniente da scavi di cantiere</b> Formazione di rilevati e riempimenti vari, scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la formazione di pendenze e profilatura di scarpate, la costipazione a strati non superiori a cm 50, la bagnatura, i necessari ricarichi, le sagomature dei bordi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di impiego; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per volume di rilevato finito. Rilevati con materiale proveniente dagli scavi, preventivamente stoccato e selezionato nell'area di cantiere, privo di materiali eterogenei quali ceppi, residui di taglio di piante, trovanti. <b>lire/euro (seimilatrecento / tre virgola venticinque)</b></p>	m <sup>3</sup>	6 300 3.25
Nr. 159 S04.R10.020	<p><b>Formazione di rilevati e riempimenti vari con materiale di cava</b> Formazione di rilevati e riempimenti vari, scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la formazione di pendenze e profilatura di scarpate, la costipazione a strati non superiori a cm 50, la bagnatura, i necessari ricarichi, le sagomature dei bordi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per volume di rilevato finito. Rilevati con materiale arido idoneo proveniente da cave di prestito compresa indennità di cava <b>lire/euro (ventimilacinquecento / dieci virgola cinquantanove)</b></p>	m <sup>3</sup>	20 500 10.59
Nr. 160 S04.R10.030	<p><b>Formazione di rilevati e riempimenti vari con materiale di fiume</b> Formazione di rilevati e riempimenti vari, scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la formazione di pendenze e profilatura di scarpate, la costipazione a strati non superiori a cm 50, la bagnatura, i necessari ricarichi, le sagomature dei bordi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per volume di rilevato finito. Rilevati con materiale proveniente esclusivamente da greto di fiume e privi di componenti terrosi (tout venant di fiume) <b>lire/euro (venticinquemila / dodici virgola novantauno)</b></p>	m <sup>3</sup>	25 000 12.91
Nr. 161 S04.R50.010	<p><b>Sovrapprezzo ai rilevati per trasporto del materiale inerte in fornitura ad una distanza massima di 20 km</b> Sovrapprezzo ai rilevati per trasporto del materiale inerte in fornitura ad una distanza massima di 20 km <b>lire/euro (ottocento / zero virgola quarantauno)</b></p>	m <sup>3</sup> *km	800

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
			0.41

COMMITTENTE: