

Comune di CHAMOIS

Provincia AO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI

Lavori di manutenzione straordinaria della strada consortile tra le località Alpe Foressus e Alpe Cort, nel Comune di Chamois.

COMMITTENTE	R.A.V.A. Assessorato Agricoltura e risorse naturali Struttura forestazione e sentieristica
IMPRESA	
CONTRATTO	
N° Repertorio	**del**
Registrato il	
presso	
al n.	
Mod.	
Volume	
Foglio	
PROGETTISTA	Genna Giuseppe
Data	19/10/2016

IL TECNICO



M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
1 **A2** (M)	Cunettoni per smaltimento acque meteoriche della larghezza compresa tra 1,50 e 2,50 m e la lunghezza ... maglia di 30x30 cm, con ferro di diametro da 6 mm, il tutto fratazzato con finitura a superficie ruvida. (Euro quarantanovevirgolaottanta) €/mq 49,80	20,000	6,000	1,500		180,00		
	Sommano (mq)					**180,00**	**49,80**	**8.964,00**
2 **M00.A00.004** (M)	Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ... la misura complessiva del 26,50%) Operaio comune I livello	16,000				16,00		
	Sommano (ora)					**16,00**	**26,90**	**430,40**
3 **N00.E53.150** (M)	Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi ... lo escavatore cingolato del peso operativo da 96 a 150 qli	16,000			0,500	8,00		
	Sommano (ora)					**8,00**	**80,83**	**646,64**
4 **S42.G35.003** (M)	Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata in pol ... el PEAD. Classe di rigidità SN 2, SN 4 o SN 8. sn 2 dn 500		70,000			70,00		
	Sommano (m)					**70,00**	**128,42**	**8.989,40**
5 **S44.A10.000** (M)	Scarificazione della preesistente pavimentazione stradale ... progettuali e il trasporto a rifiuto oltre i 3 km (andata)							
	PROGR.0.00-38.00		38,000	4,000		152,00		
	PROGR.38.00-55.00		17,000	4,000		68,00		
	PROGR.55.00-309.00		254,000	4,000		1.016,00		
	PROGR.309.00-430.00		121,000	4,000		484,00		
	PROGR.430.00-480.00		50,000	4,000		200,00		
	PROGR.554.00-587.00		33,000	4,000		132,00		
	PROGR.587.00-723.00		136,000	4,000		544,00		
	PROGR.723.00-746.00		23,000	4,000		92,00		
	PROGR.746.00-787.00		41,000	4,000		164,00		
	PROGR.787.00-800.00		13,000	4,000		52,00		
	PROGR.800.00-921.00		121,000	4,000		484,00		
	Sommano (m²)					**3.388,00**	**1,99**	**6.742,12**
6 **S44.A30.000** (M)	Livellamento e rullatura del piano di posa di tratti stra ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	PROGR.0.00-38.00		38,000	4,000		152,00		
	PROGR.38.00-55.00		17,000	4,000		68,00		
	PROGR.55.00-309.00		254,000	4,000		1.016,00		
	PROGR.309.00-430.00		121,000	4,000		484,00		
	PROGR.430.00-480.00		50,000	4,000		200,00		
	PROGR.554.00-587.00		33,000	4,000		132,00		
	PROGR.587.00-723.00		136,000	4,000		544,00		
	PROGR.723.00-746.00		23,000	4,000		92,00		
	PROGR.746.00-787.00		41,000	4,000		164,00		
	PROGR.787.00-800.00		13,000	4,000		52,00		
	PROGR.800.00-921.00		121,000	4,000		484,00		
	Sommano (m²)					**3.388,00**	**0,81**	**2.744,28**

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
7 **S44.C10.000** (M)	Sottofondo per massicciata costituito da tout-venant o da ... atura con rullo compressore non inferiore a 16 tonnellate.							
	PROGR.0.00-38.00		38,000	4,000		152,00		
	PROGR.38.00-55.00		17,000	4,000		68,00		
	PROGR.55.00-309.00		254,000	4,000		1.016,00		
	PROGR.309.00-430.00		121,000	4,000		484,00		
	PROGR.430.00-480.00		50,000	4,000		200,00		
	PROGR.554.00-587.00		33,000	4,000		132,00		
	PROGR.587.00-723.00		136,000	4,000		544,00		
	PROGR.723.00-746.00		23,000	4,000		92,00		
	PROGR.746.00-787.00		41,000	4,000		164,00		
	PROGR.787.00-800.00		13,000	4,000		52,00		
	PROGR.800.00-921.00		121,000	4,000		484,00		
	Sommano (m²)					**3.388,00**	**4,09**	**13.856,92**
8 **S44.C20.000** (M)	Fornitura, stesa e cilindratura di misto granulare stabil ... l'opera finita, dello spessore minimo compattato di cm 15.							
	PROGR.0.00-38.00		38,000	4,000	0,150	22,80		
	PROGR.38.00-55.00		17,000	4,000	0,150	10,20		
	PROGR.55.00-309.00		254,000	4,000	0,150	152,40		
	PROGR.309.00-430.00		121,000	4,000	0,150	72,60		
	PROGR.430.00-480.00		50,000	4,000	0,150	30,00		
	PROGR.554.00-587.00		33,000	4,000	0,150	19,80		
	PROGR.587.00-723.00		136,000	4,000	0,150	81,60		
	PROGR.723.00-746.00		23,000	4,000	0,150	13,80		
	PROGR.746.00-787.00		41,000	4,000	0,150	24,60		
	PROGR.787.00-800.00		13,000	4,000	0,150	7,80		
	PROGR.800.00-921.00		121,000	4,000	0,150	72,60		
	Sommano (m³)					**508,20**	**39,81**	**20.231,44**
9 **S04.A15.110** (M)	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso ... occorre per dare l'opera finita per profondità fino a 4 m							
	PROGR.800.00-921.00 (Np=(0,25+0,25)/2)	0,250	121,000			30,25		
	PROGR.921.00-fine scarico (Np=(0,25+1,25)/2)	0,750	50,000			37,50		
	Sommano (m³)					**67,75**	**6,18**	**418,70**
10 **S43.Z20.000** (M)	Pozzetti d'ispezione o ciechi prefabbricati. Pozzetti d'i ... tro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte							
		2,000				2,00		
	Sommano (cad)					**2,00**	**242,75**	**485,50**
11 **A1** (M)	Oneri della sicurezza							
		1,000				1,00		
	Sommano (corpo)					**1,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo							**63.509,40**