n°	n° Articolo	Descrizione articolo	Formula	u.m.	Parziali	Totali	Prezzo Unitario	Importo
0.0000000000000000000000000000000000000								

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SPESA

OGGETTO DELL'INTERVENTO:
Intervento urgente ed indifferibile di disgaggio e rivestimento corticale del pendio a monte della S.R. n. 23, tra le progressive km 18+700 e 18+900 in comune di Valsavarenche, a seguito del crollo in data 22.03.2024

1	M00.A00.002	Operaio specializzato III livello							
		ispezioni parete, allestimento cantiere,							
		disgaggi e taglio piante							
		(4 operai * 8 ore *4 giorni)	ora	128,000	6				
					128,000	€	39,79	€	5.093,12
2	M00.A40.002	Maggiorazioni per lavori a quota							
		superiore a 1200 m slm operaio III livello							
		(4 operai * 8 ore *4 giorni)	ora	128,000	4.4				
					128,000	€	2,58	€	330,24
		RIVESTIMENTO IN RETE METALLICA							
		A DOPPIA TORSIONE, CON CAVI							
3	S41.R21.010	METALLICI TESSUTI		100					
		LONGITUDINALMENTE							
		interasse funi longitudinali 30 cm		050.000				5	
		25 * 38	mq	950,000			4		
					950,000	€	46,24	€	43.928,00
,	C41 D75 050	Fornitura e posa in parete di funi d'acciaio anima metallica del diametro di							
4	S41.R75.050	16 mm							
		cavi longitudinali		100,000					
			ml		100,000	€	11,68	€	1.168,00
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		100,000	C	11,00	E	1.100,00
		Fairly Control of Control							
5	S41.R66.030	Fornitura e posa di morsetti - Fornitura e posa di morsetti diametro nominale 16							
	041.1100.000	mm							
			nr	50,000					
				- V	50,000	E	3,33	€	166,50
					30,000	C	0,00	C	100,50
		Perforazione in terreno sciolto con							
6	S41.R32.020	martello fondo foro del diametro da 3					8 1, 5		
		pollici							
	parete	77 * h 4,00		308,000					
			ml		308,000	€	121.40	€	37.391,20
					100			•	0.100.,20
		FORNITURA ENTRO IL FORO							
		PREDISPOSTO DI TIRANTE							
		PERMANENTE A BARRA IN ACCIAIO E FILETTATURA CONTINUA							
7	S41.R50.030	CON LE SEGUENTI RESISTENZE							
1		MINIME							
		DELL'ACCIAIO A SNERVAMENTO 500							
		N/MMQ E ROTTURA 550 N/MMQ							
		diametro 28 mm							
	parete	70 * h 4,00		280,000					
					280,000	€	49,57	€	13.879,60
					200,000	-	10,07	-	10.070,00

n°	nº Articolo	Descrizione articolo	Formula	u.m.	Parziali	Totali	Prezzo Unitario		Importo
8	S41.R35.450	Calza rivestimento ancoraggio diam 110 mm peso 450 gr/mq		100					
	parete	77 * h 4,00			308,000				
				mq		308,000	€ 8,48	€	2.611,84
)	S41.R40.010	Ancoraggio in doppia fune spiroidale del diametro 16 mm							
	parete	7 * h 4,00			28,000				
						28,000	€ 30,31	€	848,68
0	N00.A27.150	nolo autocarro della portata utile oltre i 60 e fino a 150 q.li - gru 5 q.li - allungo fino a 5 m							
		nr giornate 2 * h 8 ore			16,000				
				cad.	%	16,000	€ 108,03	€	1.728,48
1	SIC	oneri della sicurezza						€	1.500,00
					totale lordo			€	108.645,66
								7	, , , ,
1					manodopera			€	5.423,36
					oneri della sic	urezza		€	1.500,00
					importo sogge	etto a ribass	0	€	101.722,30
					ribasso del		12,64%	€	12.857,70
					totale netto			€	95.787,96

Quart, lì

05/04/2024

IL TECNICO geom. Claudig V CARI L'IMPRESA sig Arena Mauro

2. 012 - 6. 600 Aosta (AO)

3. 012 - 6. 012 - 6. 012 Aosta (AO)

4. 012 Aosta (AO)

5. 012 Aosta (AO)

6. 11 Aosta (AO)

6. 11 Aosta (AO)

6. 12 Aosta (AO)

6. 12 Aosta (AO)

7. 012 Aosta (AO)

6. 12 Aosta (AO)

7. 012 Aosta (AO) Via Passerin d'Entrèves, 3-cemail d'Entrèves, 3-cemail Mece, 1 ce mail recent de la recent de la