	n°	n° Articolo	Descrizione articolo	Formula	l	u.m.	Parziali	Totali	Prezzo	Importo
_	BIRTH SER					MERSON.			Unitario	

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SPESA

OGGETTO DELL'INTERVENTO:

Intervento urgente ed indifferibile di posa barriera provvisionale a monte della S.R. n. 41 tra le progressive km 13+800 e 13+900 circa, in località Verrogne del comune di Saint-Pierre.

1	N00.E52.030	Nolo miniescavatore cingolato semovente peso operativo da 21 a 35								
		qli								
	testa muro	4 giornate * 8 ore	nr 4 * h 8		32,000					
						32,000	€	65,00	€	2.080,00
2	N00.A25.160	Nolo autocarro, compreso autista, carburante e lubrificanti della portata utile oltre i 110 quintali e fino a 160 quintali								
	smaltimento	30 ore			30,000	200				
	materiale				30,000					1
						30,000	€	89,85	€	2.695,50
3	S41.R20.000	Rivestimento in rete metallica zincata a doppia torsione maglia 8x10								
						* . *				
		120*h1,50			180,000	180,000	- _€	16,98	•	3:056,40
						160,000	-	10,96	•	3.056,40
4	S41.R30.010	Perforazione con perforatrice manuale - Perforazioni su pareti rocciose eseguita da personale specializzato rocciatore che opera in sospensione da realizzare in roccia di qualsiasi natura e consistenza.								
		n. 1 barriere da 120 m		ml	72,000					
		30 * h 1,00 + 28 * h 1,50		1111	72,000				-	
					~ .	72,000	€	48,84	€	3.516,48
5	S41.R42.020	Tirafondo metallico diam. 24								
•	041.1142.020	n. 1 barriere da 120 m								
		30 * h 2,50 + 28 * h 1,50	. , . =	ml	102,000					
						102,000	€	38,63	€	3.940,26
6	S41.R66.010	Fornitura e posa di morsetti - Fornitura e posa di morsetti diametro nominale								
			· _ =	nr	100,000		1 7			
		•			* * *	100,000	€	2,56	€	256,00
7	S41.R75.030	Fornitura e posa in parete di funi d'acciaio anima metallica del diametro								
		di 12 mm	* *							
			=	m	300,000					
					-	300,000	_ €	10,38	€	3.114;00

n°	n° Articolo	Descrizione articolo	Formula		u.m.	Parziali	Totali	Prezzo Unitario		Importo
8	M00.A00.002 ONERI DELLA SICUREZZA	Operaio specializzato III livello allestimento cantiere (camminamenti di accesso parte alta cantiere con funi e delimitazione piazzola deposito materiali/scarico)								
		(3 operai * 8 ore * 2 giorni)		=	ora 4	48,000	48,000	€ 39,79	€	1.909,92
9	IMPREVISTI								€	431,44
							totale		€	21.000,00

Quart, lì 22/04/2024

geom. Claudio Vicari

L'IMPRESA

sig. BOCHET Davide