

n°	n° Articolo	Descrizione articolo	Formula	u.m.	Parziali	Totali	Prezzo Unitario	Importo
----	-------------	----------------------	---------	------	----------	--------	-----------------	---------

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SPESA

OGGETTO DELL'INTERVENTO:

Intervento urgente ed indifferibile di disagggio e consolidamento di alcuni affioramenti rocciosi all'interno del Forte di Bard, a seguito del crollo del 24.04.2024.


1	M00.A00.002	Operaio specializzato III livello ispezioni parete, allestimento cantiere, disgaggi e taglio piante (2operai * 8 ore *3 giorni)		ora	48,000	48,000	€ 39,79	€ 1.909,92
2	S41.R30.010	Perforazioni su pareti rocciose eseguita da personale specializzato rocciatore che opera in sospensione NR 10 * h 3,50 NR 10 * h 4,00		ml	35,000 40,000	75,000	€ 60,77	€ 4.557,75
3	S41.R48.020	FORNITURA ENTRO IL FORO PREDISPOSTO DI TIRANTE PERMANENTE A BARRA IN ACCIAIO E FILETTATURA CONTINUA CON LE SEGUENTI RESISTENZE MINIME DELL'ACCIAIO A SNERVAMENTO 950 N/MMQ E ROTTURA 1050 N/MMQ DIAM 26,5 NR 10 * h 3,50 NR 10 * h 4,00		ml	35,000 40,000	75,000	€ 46,92	€ 3.519,00
4	S41.R35.450	Calza rivestimento ancoraggio diam 110 mm peso 450 gr/mq NR 10 * h 3,50 NR 10 * h 4,00		ml	35,000 40,000	75,000	€ 8,48	€ 636,00
5		oneri della sicurezza					€	1.000,00
							totale	€ 11.622,67

Quart, li 08/05/2024

IL TECNICO
geom. Claudio VICARI



L'IMPRESA
sig. Riccardo TURINI



MA.SPE.SRL
S.L. Loc. Scintocchia, 5
11025 Gressoney Saint-Jean (AO)
P.I. 0481454108 - Cod. Unico 054500911
P.I.B.C.E. 01000430016