


Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Assessorato Opere Pubbliche e Territorio e ambiente
Dipartimento Infrastrutture e Viabilità
Viabilità e Opere Stradali



**LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO
STRADALE AL KM 16+800 DELLA SR 47 DI
COGNE IN COMUNE DI AYMAVILLES.**

STIMA SOMMARIA INTERVENTI URGENTI

IMPORTO NETTO LAVORI: € 995.000,00

IL RUP



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
1	N00.A25	Nolo autocarro, compreso autista, carburante e lubrificanti			
	300	della portata utile oltre i 200 quintali e fino a 300 quintali 2024 per opere non valutabili a misura 5*8*2	80,000		
		Totale €/ora	80,000	107,830	8.626,40
2	N00.E53.500	Nolo escavatore cingolato del peso operativo da 371 a 500 qli 2024			
		per opere non valutabili a misura 5*8*2	80,000		
		Totale €/ora	80,000	184,210	14.736,80
3	N00.P15.320	Nolo pala gommata snodata del peso operativo da 261 a 320 qli 2024			
		per opere non valutabili a misura 5*8*2	80,000		
		Totale €/ora	80,000	134,260	10.740,80
4	S03.C20	Demolizione di muratura di pietrame di qualsiasi natura			
	010	con martello demolitore applicato su mezzo meccanico 2024 DEMOLIZIONI DI MURATURE DANNEGGIATE DALL'EVENTO ALLUVIONALE muro di controripa uscita paravalanghe lexert da km 16 +700 a km 16+900 4,375*200	875,000		
		Totale €/m³	875,000	53,160	46.515,00
5	S03.C25.000	Demolizione di muro d'argine in pietrame e malta 2024			
		demolizione di parti di scogliere ammalorate o provvisorie 200*3,00*((1,0+2,50)/2)	1.050,000		
		Totale €/m³	1.050,000	19,720	20.706,00
6	S04.R10	Formazione di rilevato			
	040	FORMAZIONE DI RILEVATI E RIEMPIMENTI CON MATERIALI RICICLATI 2024 rilevati tratto uscita galleria lexert km 16+700 -16+900 200*4,00*3,00	2.400,000		
		Totale €/m³	2.400,000	29,450	70.680,00
		A RIPORTARE Euro			172.005,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			172.005,00
7	S40.S35	Esecuzione di scogliere murate con massi reperiti provenienti da cava			
	S40.S35.000	Esecuzione di scogliere murate con massi reperiti provenienti da cava 2024 rilevati tratto uscita galleria lexert km 16+700 -16+900 (1,00+2,50)/2*4,00*200	1.400,000		
		Totale €/m³	1.400,000	109,100	152.740,00
8	S44.A50	Fresatura del piano viabile			
	011	profondità di 11 cm 2024 fresatura dell'asfalto ammalorato danneggiato dal passaggio dell'acqua esondata tratto da km 16+150 a km 16+400- come da rilievo 284+528,80+305,90+875,00 galleria lexert 7,00*178,00 tratti vari ammalorati 7*100	1.993,700 1.246,000 700,000		
		Totale €/m²	3.939,700	8,880	34.984,54
9	S44.C50.030	Fornitura e posa di conglomerato a freddo con legante cemento ed emulsione per la realizzazione di sottofondi stradali e piazzali, rifacimento massiciata stradale da km 16+700 a km 16+900 200*9,00*0,25	450,000		
		Totale €/m³	450,000	138,580	62.361,00
10	S44.C50.030	Fornitura e posa di conglomerato a freddo con legante cemento ed emulsione per la realizzazione di sottofondi stradali e piazzali, rifacimento massiciata stradale da km 16+700 a km 16+900 200*9,00*0,25	450,000		
		Totale €/m³	450,000	138,580	62.361,00
11	S44.E40	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura (tappetone)			
	000	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura (tappetone) BITUMATURA DA KM 16+150 A KM 16+900 - mq come da rilievo - spessore 10 cm - 6226,60*10 tratti di raccordo 63,6805*10	62.266,000 636,805		
		Totale €/mq*cm	62.902,805	2,750	172.982,71
		A RIPORTARE Euro			657.434,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			657.434,25
12	S44.R60.004	rifacimento cordolo testa muro da km 16+147 a km 15+537 (galleria lexert) 330 rifacimento cordolo testa muro da km 16+715 (uscita paravalanghe lexert) a km 16+900 185 raccordi 50	330,000 185,000 50,000		
		Totale €/m	565,000	263,870	149.086,55
13	S44.S02.001	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza di acciaio zincato a caldo, b. p. - livello di contenimento H2 rifacimento cordolo testa muro da km 16+147 a km 15+537 (galleria lexert) 330 rifacimento cordolo testa muro da km 16+715 (uscita paravalanghe lexert) a km 16+900 185 raccordi 50	330,000 185,000 50,000		
		Totale €/m	565,000	228,430	129.062,95
14	T01.E40 010	Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali, realizzata mediante barriere prefabbricate Fornitura, posa e noleggio di barriere tipo New Jersey in calcestruzzo di qualsiasi lunghezza - per il primo mese - valutato a ml ONERI DELLA SICUREZZA delimitazione tracciato lato valle (ad esclusione gallerie lexert) 753-178	575,000		
		Totale €/m	575,000	32,500	18.687,50
15	020	Fornitura posa e noleggio posa in opera di barriere tipo New Jersey in calcestruzzo - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo - ONERI DELLA SICUREZZA delimitazione tracciato lato valle (ad esclusione gallerie lexert) - 5 mesi oltre al primo (753-178)*5	2.875,000		
		Totale €/m	2.875,000	7,210	20.728,75
16	Z.OS.1	ONERI DELLA SICUREZZA proporzionato 3% opera 1	1,00		
		Totale a corpo	1,00	20.000,000	20.000,00
		Importo lavori Euro			995.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI			
ECO - OPERE IN ECONOMIA	Euro	34.104,00	
MIS - OPERE A MISURA	Euro	901.479,75	
SIC - ONERI SICUREZZA	Euro	59.416,25	
		995.000,00	
IMPORTO LAVORI	Euro		995.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro		995.000,00

Aosta, 22/07/2024

il tecnico incaricato

IL RUP

PER ACCETTAZIONE
L'IMPRESA COGEIS SPA

COGEIS
Via XXV Aprile, 2/15
10010 QUINCINE (AO) (TS) I
CF/PI 11003900013

