

n°	n° Articolo	Descrizione articolo	Formula	u.m.	Parziali	Totali	Prezzo Unitario	Importo
----	-------------	----------------------	---------	------	----------	--------	-----------------	---------



PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SPESA

OGGETTO DELL'INTERVENTO:

Pronto intervento di taglio vegetazione, disaggio, posa di rivestimento corticale armato e barriera paramassi sul pendio a monte della viabilità regionale n. 1 alla progressiva chilometrica 4+700 nei pressi della loc. Chamioux in comune di Perloz, a seguito del crollo di massi lapidei verificatosi il giorno 22/10/2024 (I.D. Portale dissesti RAVA n. 4126).

1	M00.A00.002	Operaio specializzato III livello Pulizia pendio con disaggi e taglio vegetazione arborea e arbustiva, anche di grandi dimensioni, rimozione piante da pendio/parete 3 operai * 10 gg * 9 h	=	ora	270,000	270,000	€ 39,79	€ 10.743,30
2	N00.V70.000	Nolo di trattore agricolo attrezzato forestale (scudo, verricello) a 4 ruote motrici - potenza media 55-110 KW esbosco piante e legname	=	ora	54,000	54,000	€ 57,64	€ 3.112,56
3	N00.A27.300	Nolo autocarro con gru della portata utile oltre i 150 fino a 300 q.li sgombero legname da base pendio - allungo fino a 6 metri	=	ora	32,000	32,000	€ 123,64	€ 3.956,48
4	N00.M51.020	Nolo cippatrice con motore autonomo, materiale con diametro fino a 18 cm sgombero ramaglie da taglio specie arboree n 2 giorni * 8 ore	=	ora	16,000	16,000	€ 34,96	€ 559,36
5	N00.E20.010	Nolo elicottero tipo B3 eventuale esbosco di piante di grandi dimensioni	=	min	60,000	60,000	€ 32,58	€ 1.954,80
6	N00.E22.013	Nolo elicottero tipo B3 - fase di avvicinamento per lavori in s.u. zona C	=	a corpo	2,000	2,000	€ 350,00	€ 700,00
7	SIC	oneri della sicurezza (box, linee vita e di calata e varie)						€ 850,00
totale netto								€ 21.876,50

Quart, li 24/10/2024

IL TECNICO
geom. Alessandro PLATER



L'IMPRESA

Sig. Manuel DUBLANC

Dublanc Manuel

342/8004463

Fr. Le Sale - 11020 Champdepraz (Ao)

Partita IVA 01250020078

Cod. Fisc.: DBL MNL 88A46A326T