

n°	n° Articolo	Descrizione articolo	Formula		u.m.	Parziali	Totali	Prezzo Unitario	Importo
----	-------------	----------------------	---------	--	------	----------	--------	-----------------	---------

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SPESA

OGGETTO DELL'INTERVENTO:

Intervento urgente ed indifferibile di disgaggio e rivestimento corticale del pendio a monte della S.R. n. 25, in corrispondenza del km 3+400 in comune di Arvier, a seguito del crollo lapideo in data 01.12.2024

1	M00.A00.002	Operaio specializzato III livello ispezioni parete, allestimento cantiere, disgaggi e taglio piante (3 operai * 8 ore * 4 giorni)		ora	<u>96,000</u>	96,000	€	39,79	€	3.819,84
2	M00.A40.002	Maggiorazioni per lavori a quota superiore a 1200 m slm operaio III livello (3 operai * 8 ore * 4 giorni)		ora	<u>96,000</u>	96,000	€	2,58	€	247,68
3	S41.R20.000	Rivestimento in rete metallica zincata a doppia torsione maglia 8x10 10*25		mq	<u>250,000</u>	250,000	€	16,98	€	4.245,00
4	S41.R75.050	Fornitura e posa in parete di funi d'acciaio anima metallica del diametro di 16 mm cavi longitudinali		ml	<u>200,000</u>	200,000	€	11,68	€	2.336,00
5	S41.R66.030	Fornitura e posa di morsetti - Fornitura e posa di morsetti diametro nominale 16 mm		nr	<u>100,000</u>	100,000	€	3,33	€	333,00
6	S41.R30.010	Forazioni su pareti rocciose eseguita da personale specializzato rocciatore che opera in sospensione da realizzare in roccia di qualificati natura e consistenza nr 55 * h 1,00		ml	<u>55,000</u>	55,000	€	60,77	€	3.342,35
7	S41.R42.020	Tirafondo metallico in barra d'acciaio B450C del diametro 24 mm nr 55 * h 1,00		ml	<u>55,000</u>	55,000	€	38,63	€	2.124,65
8	N00.A27.150	nolo autocarro della portata utile oltre i 60 e fino a 150 q.li - gru 5 q.li - allungo fino a 5 m nr giornate 2 * h 8 ore		cad.	<u>16,000</u>	16,000	€	108,03	€	1.728,48

n°	n° Articolo	Descrizione articolo	Formula		u.m.	Parziali	Totali	Prezzo Unitario	Importo
9	SIC	oneri della sicurezza							€ 1.500,00

totale lordo

€ 19.677,00

Quart, li 06/12/2024

IL TECNICO
geom. Claudio VICARI



L'IMPRESA

