COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A) Ripristino muro									
Art. E.P. RAVA 2024	Descrizione lavori	um	Parti uguali	Lunghezza	Larghezza	H/peso	quantità	prezzo unitario	totale
S04.A15.210	Scavo di fondazione con uso di piccoli mezzi meccanici, anche in sezione ristretta	mc	1	55	1,2	0,5	33,00	€ 18,72	€ 617,76
S03.C20.010	Demolizione muro	mc	4	55	1	1	220,00	€ 53,16	€ 11.695,20
S12.A50.004	Muratura in pietrame ammorsato	mc	4	55	1	1	220,00	€ 173,48	€ 38.165,60
S08.F10.005	Acciaio per armatura	kg	220	1	1	35	7700,00	€ 2,30	€ 17.710,00
S44.A70.010	Asportazione sicurvia	m	1	55	1	1	55,00	€ 19,78	€ 1.087,90
S05.M10.220	Micropali diametro foro 200/220 mm (paratia)	m	100	8	1	1	800,00	€ 128,14	€ 102.512,00
S05.M90.001	Micropali diametro tubo 139,7 mm, spessore 7,1 mm (paratia)	m	100	8	1	25,9	20720,00	€ 3,68	€ 76.249,60
S05.M10.220	Micropali diametro foro 200/220 mm (paratia)	m	100	3,5	1	1	350,00	€ 128,14	€ 44.849,00
S05.M90.001	Micropali diametro tubo 139,7 mm, spessore 7,1 mm (fondazione)	m	100	3,5	1	25,9	9065,00	€ 3,68	€ 33.359,20
S41.R48.020	Tirante in barre 26,5 mm	m	20	8	1	1	160,00	€ 46,92	€ 7.507,20
S05.T70.149	perforo fino a 149 mm	m	20	8	1	1	160,00	€ 81,62	€ 13.059,20
S08.A00.020	Cls XF4	mc	0,7	55	1	1	38,50	€ 175,32	€ 6.749,82
S08.A00.020	getto	mc	0,7	55	1	1	38,50	€ 79,20	€ 3.049,20
S08.D05.015	casseri	mq	1	55	1	1,2	66,00	€ 51,83	€ 3.420,78
S08.F10.005	Acciaio per armatura	kg	1	1	1	2789	2789,29	€ 2,30	€ 6.415,36
S44.A50.004	fresatura asfalto	mq	1	70	7,5	1	525,00	€ 5,02	€ 2.635,50
S44.A45.000	Taglio asfalto	m	1	70	1	10	700,00	€ 0,53	€ 371,00
S44.C20.000	Stabilizzato	mc	1	50	1	0,5	25,00	€ 46,93	€ 1.173,25
S44.E30.000	Binder	mq*cm	55	1	1	6	330,00	€ 2,30	€ 759,00
S44.E50.000	Tappeto	mq*cm	70	7,5	1	4	2100,00	€ 3,18	€ 6.678,00
S44.S01.002	barriera stradale di sicurezza in acciaio – H2 bordo ponte	m	1	55	1	1	55,00	€ 228,43	€ 12.563,65
M00.A00.002	Operaio specializzato III livello – pulizia, taglio piante e finiture	h	10	1	1	8	80,00	€ 39,79	€ 3.183,20
M00.A00.003	Operaio qualificato II livello – pulizia, taglio piante e finiture	h	10	1	1	8	80,00	€ 36,98	€ 2.958,40
M00.A50.002	Operaio specializzato III livello – maggiorazione quota	h	10	1	1	8	80,00	€ 3,50	€ 280,00
M00.A50.003	Operaio qualificato II livello – maggiorazione quota	h	10	1	1	8	80,00	€ 3,25	€ 260,00
								TOTALE A)	€ 397.309,82
	Stima oneri sicurezza	%	4,00%	1	1	1	0,04	€ 397.309,82	€ 15.892,39
								TOTALE	**€ 413.202,21**
									€ 413.201,00

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
GEOM. FABIO CERISE

AOSTA 05.05.2025