PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SPESA

OGGETTO DELL'INTERVENTO:

Intervento urgente ed indifferibile di ripristino strutturale murature di sottoscarpa stradale sulla viabilità comunale, in comune di Lillianes, a seguito degli eventi alluvionali e valanghivi che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 16-17 aprile 2025, di cui al Decreto n. 168 del 17/04/2025 di dichiarazione di stato di calamità (I.D. portale dissesti n. 4370 – codici intervento 109B_42_IO_ALL25).

n°	n° Articolo	Descrizione articolo	Formula		u.m.	Parziali	Totali	Prezzo Unitario	Importo
	M00.A00.002	**Operaio specializzato III livello - allestimento cantiere, taglio vegetazione, ripristino terreno**							
		2 operai * 8 ore * 7 giorni			€/h	112,00	112,00	€ 39,79	**€ 4.456,48**
	S08.A00.010	**CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA classe di resistenza C25/30 - classe di esposizione XC1-XC2-XF2**							
		fondazione muratura di sotegno + cordoli (25 ml sez 1,5*0,5h + (25+25 ml sez 0,5*0,4h)			€/mc	28,75	28,75	€ 155,08	**€ 4.458,55**
	S08.B50.005	**Getto, stesa e vibratura in opera di CLS cementizio, di qualsiasi classe di resistenza, consistenza ed esposizione, eseguito con pompa**							
		fondazione muratura di sotegno + cordoli (25 ml sez 1,5*0,5h + (25+25 ml sez 0,5*0,4h)			€/mc	28,75	28,75	€ 46,10	**€ 1.325,38**
	S08.F10.005	**Acciaio per calcestruzzo armato ordinario**							
		per fondazioni - peso tot per ml. 65 kg			€/mq	2825,00			
		per cordoli - peso tot per ml. 24 kg					2825,00	€ 2,30	**€ 6.497,50**
	S08.D05.005	**Casseforme**							
		per fondazioni (25ml 1,5*0,5h*2)			€/mq	61,50	prezzo mediato		
		per cordoli (25+25 ml 0,6*0,4h*2)					61,50	€ 45,62	**€ 2.805,63**
	S12.A10.011	**Muratura eseguita con pietrame proveniente da cava di prestito con giunti rasati - con pietre di dimensioni nella faccia a vista inferiori a 0,25mq**							
		muratura al piede (25 ml 1,2bmg+0,6bmn*3h)			€/mc	67,50			
		muratura 2° ordine (25 ml 1,2bmg+0,6bmn*2,5h)				33,75	101,25	€ 145,45	**€ 14.726,81**
	S44.S01.002	**Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza di acciaio zincato a caldo, bordo laterale, b. l. - livello di contenimento H2 (interasse piantoni 1,5÷3 m)**							
		su nuova muratura			€/ml	25,00	prezzo mediato		
		su nuovo cordolo				25,00	50,00	€ 148,43	**€ 7.421,50**
	N00.E80.050	**Nolo escavatore tipo "ragno" del peso operativo da 41 a 55 qli**							
		8 ore * 10 giorni - Sbancamento, riempimento e sistemazione terreni			€/h	80,00	80,00	€ 96,59	**€ 7.727,20**
	N00.M60.000	**Nolo motosega**							
		8 ore * 2 giorni - Taglio vegetazione			€/h	16,00	16,00	€ 8,77	**€ 140,32**

T01.D20.010	**Fornitura e posa in opera di box bagno - Servizi igienici - noleggio 1° mese**							
	nr 1		€/cad.	1,00	1,00	€ 249,88	€	**249,88**

T01.D30.010	**Box di cantiere uso spogliatoio - Dimensioni esterne minime cm 310x200x h 246 - per il primo mese d'impiego**							
	nr 1		€/cad.	1,00	1,00	€ 480,14	€	**480,14**

SIC	**Altri oneri della sicurezza**		€	**1.500,00**

		TOTALE	€ **51.789,39**

IMP	**Imprevisti (3%)**		€	**1.553,68**
		TOTALE LAVORI	€	**53.343,07**

Quart, lì 06.05.2025

	IL TECNICO		***L'IMPRESA***
	geom. Alessandro PLATER		BERTERO Costruzioni

Regione Autonoma Valle d'Aosta - Regione Autonoma Valle d'Aosta

BERTERO COSTRUZIONI S.N.C.
di BERTERO VERNEY Ivo & C.
Località Vignerosii n. 9
11025 GRESSONEY-SAINT JEAN (AO)
Partita I.V.A. e Codice Fiscale 01142250079